

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pokrycia dachowego (dachówka ceramiczna) z do-
ciepleniem, wymianą opierzeń blacharskich i częściowym
przemurowaniem kominów budynku mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI : Inowrocław ul. Piękna 17
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : 88-100 Inowrocław ul. Piękna 17
WYKONAWCA ROBÓT : Przetarg publiczny
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Ewa Rychłowska

DATA OPRACOWANIA : 20 maja 2013 r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20 maja 2013 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys. do 16 m [(51.35*10.00)+(11.70*10.00)]*2	m ² m ²	
			1261.000
2	Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami 4 szt. 1.50*2.00*4	m ² m ²	
			12.000
3	Rozbiórka pokrycia z dachówki 11.70*5.90/2*2+(43*7.10+4.17*7.10)*2	m ² m ²	
			738.844
4	Wymiana w 30 % łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstepie łat do 16 cm 738.844*0.30	m ² m ²	
			221.653
5	Dwukrotna impregnacja bali i krawędziaków metodą smarowania pre- paratami zabezpieczającymi - ognioodporne, pleśnio - i grzybobój- cze - konstrukcja więźby dachowej 350.00	m ² m ²	
			350.000
6	Ułożenie na krokwiach izolacji z folii paroprzepuszczalnej 738.844	m ² m ²	
			738.844
7	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt 738.844	m ² m ²	
			738.844
8	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceram.w koronkę 738.844	m ² m ²	
			738.844
9	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiorzy 43.00+4*8.00+12*3.80	m m	
			120.600
10	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 120 mm 738.844	m ² m ²	
			738.844
11	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroszcze- nej 738.844	m ² m ²	
			738.844
12	Uzupełnienie okienek półokrągłych włączonych o pow.do 0.25 m2 8	szt. szt.	
			8.000
13	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwniegowy 30.00+30.00+6.00+6.00	m m	
			72.000
14	Łaczenie listwami ażurowo od strony wewnętrznej (zabezpieczenie izolacji i wełny) krokwi dachowych w odstepie co 50 cm 738.844/2	m ² m ²	
			369.422
15	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m 34	szt. szt.	
			34.000

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
16	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 2.500	m ³ m ³	
			2.500
17	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 88.27+31.52+15.00+22.80+11.52+35.65	m ² m ²	
			204.760
18	Obróbki przy szer. w rozw. do 25cm - z blachy ocynkowanej - pas nadrynnowy - 31,52 m ² - pas przyścienny facjatek - 22,80 m ² - obróbki przyścienne kominów - 35,65 m ² 31.52+22.80+35.65	m ² m ²	
			89.970
19	Obróbki przy szer. w rozw. ponad 25cm - z blachy ocynkowanej - gzyms rynnowy - 88,27 m ² - pas podokienny facjatek - 15,00 m ² - opierzenie attyk facjatek - 11,52 m ² 88.27+15.00+11.52	m ² m ²	
			114.790
20	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 10.00*4	m m	
			40.000
21	Rury spustowe okrągłe o śr. 15cm - z blachy ocynkowanej 10.00*4	m m	
			40.000
22	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku (51.35+11.70)*2	m m	
			126.100
23	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15cm - z blachy ocynkowanej (51.35+11.70)*2	m m	
			126.100
24	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy z cynku 4	szt. szt.	
			4.000
25	Rury wentylacyjne - z blachy ocynkowanej odpowietrzenie pionów kanalizacyjnych 12	szt. szt.	
			12.000
26	Przedstawienie przez wykonawcę opinii kominiarskiej stanu technicznego i drożności przewodów kominowych na odbiorze końcowym 1	szt. szt.	
			1.000
27	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach kominowych o pow. odbicia do 5 m ² 217.16/3	m ² m ²	
			72.387
28	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym 217.16/2	m ² m ²	
			108.580

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
29	Ocieplenie ścian kominów z cegły płytami styropianowymi gr. 2 cm metodą lekką-mokłą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki 217.16	m ² m ²	
			217.160
30	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji kominów - tynki gładkie - praca na wysokości 10-20 m 285.00	m ² m ²	
			285.000
31	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy mi na odl.do 1 km 738.844*0.02+5.20	m ³ m ³	
			19.977
32	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy mi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 738.844*0.02+5.20	m ³ m ³	
			19.977
33	Utylizacja gruzu 19.977	m ³ m ³	
			19.977