

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Klatka 1			
1	KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² <wejście parter - długi korytarz>(5.50+1.60)*2*4.17 <klatka schodowa przyjęto 80%>(5.70+2.22)*2*3.57*0.8 ((2.21+3.85)*2*3.50)*0.80 (1.45+2.95)*2*0.8	m ² m ² m ² m ²	 59.214 45.239 33.936 7.040	
				RAZEM	145.429
2	KNR 4-01 d.1 0701-07	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² <dach - skos>1.58*3.33 <pozostałe podesty i spoczniki>10 <parter>1.60*5.5	m ² m ² m ²	 5.261 10.000 8.800	
				RAZEM	24.061
3	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 6 km poz.1*0.025 poz.2*0.025	m ³ m ³ m ³	 3.636 0.602	
				RAZEM	4.238
4	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach dotyczy pozostawionych 20% <klatka schodowa>poz.1*0.2	m ² m ²	 29.086	
				RAZEM	29.086
5	KNR 2-02 d.1 2011-02 2011-04	Okładziny gipsowo-kartonowe, podwójne na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm <okładziny STG na sufitach po skuciu tynku na trzcinie>poz.2 <wejście parter długi korytarz>5.50*1.60	m ² m ² m ²	 24.061 8.800	
				RAZEM	32.861
6	KNR 0-23 d.1 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach - analogia biegi od spodu 2.50*1.0*5	m ² m ²	 12.500	
				RAZEM	12.500
7	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.5*3	m m	 4.500	
				RAZEM	4.500
8	KNR 4-01 d.1 0711-07	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m ² w 1 miejscu) poz.1	m ² m ²	 145.429	
				RAZEM	145.429
9	KNR 4-01 d.1 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne 35	m m	 35.000	
				RAZEM	35.000
10	KNR 4-01 d.1 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm 2.5	m ² m ²	 2.500	
				RAZEM	2.500
11	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 145.429*1.20	m ² m ²	 174.515	
				RAZEM	174.515
12	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 174.515 <lamperia 1,10>-(5.50+5.50+5.70+5.70+3.85+3.85+2.21+2.21+2.95)*1.10 <mini otwory>-8	m ² m ² m ²	 174.515 -41.217 -8.000	
				RAZEM	125.298
13	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem biegi schodowe od spodu poz.6+5.50*1.60	m ² m ²	 21.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	21.300
14	KNR 2-02 d.1 0922-02 wycena indywidualna	Okładziny ścian z tynku mozaikowego Atlas DEKO M <lamperia 1,10>41.217 1	m ² m ² m ²	 41.217 1.000	
				RAZEM	42.217
15	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 35	m m	 35.000	
				RAZEM	35.000
16	KNR-W 2-02 d.1 2104-01	Parapety pvc 3*1.50	m m	 4.500	
				RAZEM	4.500
17	KNR 4-01 d.1 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych (5.70+3.85+3.85+2.95)*1.1	m ² m ²	 17.985	
				RAZEM	17.985
18	KNR 4-01 d.1 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną schodów i podłóg (5.70+2.21+2.22+3.85+3.85+2.95)*1.5*2	m ² m ²	 62.340	
				RAZEM	62.340
19	KNR 4-01 d.1 1209-07 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami <parter>1.38*3.17+1.22*2.0+5	m ² m ²	 11.815	
				RAZEM	11.815