



wykop wykonywać odcinkami max długości 3,0 m wzdłuż ścian podłużnych  
wyprzeć ściankę szczelną o istniejący mur balami min średnicy 14 cm  
zapewnić odprowadzenie wody z wykopu dołkiem w dnie na bieżąco  
po wypłukaniu torkretować  
następnie zaizolować 2x środkiem w płynie