



UWAGA:
 Podejście od przyborów zlokalizowanych na parterze do pionów można prowadzić pod stropem piwnic wykorzystując istniejące przebiecia w stropie.
 Przewody odpływowe od pionów 1–8 zostały wymienione na nowe z rur PCV.
 Poziomy wymieniono wraz z dolnym odcinkiem tych pionów (od czyszczaka pod posadzką).
 Rozmieszczenie przyborów sanitarnych w kilku mieszkaniach może się różnić z powodu braku możliwości wykonania inwentaryzacji.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJMAR			
MARCIN BUDZIŃSKI			
Kłopot 6 88-100 Inowrocław			
tel.: 691 812 435 e-mail: marcin.budziński@poczta.fm www.projmar.pl			
tytuł projektu			
WYMIANA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ W BUDYNKU WIELORODZINNYM			
nazwa i adres inwestora			
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA BŁONIE 9			
ul. Błonie 9, 88-100 Inowrocław			
adres inwestycji			
ul. Błonie 9, 88-100 Inowrocław			
tytuł rysunku			
Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej			
projektował	nr upr.	data	podpis
mgr inż. Marcin Budziński	KUP/0172/PWOS/09	10.02.2015	
sprawił	nr upr.	data	
mgr inż. Wojciech Patyk	KUP/0058/POOS/08	10.02.2015	
faza projektu	branża	skala	nr rys.
budowlano-wykonawczy	Instalacje sanitarne	1:100	8