

Inowrocław 24.05.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert

Działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej **ul. Toruńska 16** w Inowrocławiu, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu zaprasza do składania ofert na remont pokrycia dachowego zgodnie z załączonym przedmiarem.

Materiały użyte do ww. prac powinny posiadać stosowne atesty i parametry dostosowane do zakresu wykonywanych prac i zgodności z technologią.

Wspólnota zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia ofert z uwagi na zbyt wysoką cenę za oferowaną usługę, niezadowalający okres gwarancji bądź długi termin realizacji (oczekujemy realizacji w terminie **30 dni roboczych** od chwili podpisania umowy).

Oferty z podaniem **ceny, okresu gwarancji i terminu realizacji** należy złożyć do dnia **07.06.2017 r.** w siedzibie spółki ul. Ks. Wawrzyniaka 33 do godziny 10⁰⁰.

Kierownik ROWM

mgr Ewa Podgórska

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 269.64	m ² m ²	269.640	
				RAZEM	269.640
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 269.64	m ² m ²	269.640	
				RAZEM	269.640
3	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk 269.64*0.25	m ² m ²	67.410	
				RAZEM	67.410
5	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysoko- ków i pasów elew., gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowa- nej- murki ogniowe-attyka (18.00+5.90+1.10+5.70+1.20+3.60+1.20+2.00)*0.50	m ² m ²	19.350	
				RAZEM	19.350
6	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysoko- ków i pasów elew., gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowa- nej-pasy pod i nad rynnowe ? [(9.70+3.80+9.10)*2]*0.40	m ² m ²	18.080	
				RAZEM	18.080
7	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- obróbki kominów [(0.70+0.40*2)*4+(0.40+0.40*2)+(0.90+0.40*2)*3]*0.25	m ² m ²	3.075	
				RAZEM	3.075
8	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad da- chem płaskim 2.64+3.30+11.70+1.12+1.10	m ² m ²	19.860	
				RAZEM	19.860
9	KNR 4-01 0531-06	Uzupełnienie pokrycia okienka dymnikowego 20x30 cm blachą ocynko- wana-analogia wywiewki na przewodach wentylacyjnych oraz wywiewki 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 4-01 0531-02	Uzupeł. obróbek blachar. kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z bla- chy ocynkowanej na dachu pokr. papą lub dachówkami płaskimi-obmiar z poz 5 3.075	m ² m ²	3.075	
				RAZEM	3.075
11	KNR 4-01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego na przewodach wentylacyjnych 2.36	m ² m ²	2.360	
				RAZEM	2.360
12	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 1.344	m ³ m ³	1.344	
				RAZEM	1.344
13	KNR 4-01 0531-02	Uzupeł. obróbek blachar. kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z bla- chy ocynkowanej na dachu pokr. papą lub dachówkami płaskimi+wyłaz dachowy 0.36	m ² m ²	0.360	
				RAZEM	0.360
14	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 9.70+3.80+9.00	m m	22.500	
				RAZEM	22.500
15	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej 11.50	m m	11.500	
				RAZEM	11.500
16	KNR 4-01 1306-02	Demontaż tarcz oporowych i ściągów stalowych-analogia demontaż an- ten i ponowny montaż 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR-W 2- 02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słu- pach-analogia na attyce (18.00+5.90+1.10+5.70+1.20+3.60+1.20+2.00)*1.20	m ² m ²	46.440	
				RAZEM	46.440

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej- analogia styk attyki z dachem (13.20+18.00+5.90+1.10+5.70+1.20+3.50+1.20+2.00)*0.25	m ² m ²	12.950	
				RAZEM	12.950
19	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 18.20	mb ob- wodu mb ob- wodu	18.200	
				RAZEM	18.200
20	KNR-W 2- 02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 269.64	m ² m ²	269.640	
				RAZEM	269.640
21	KNR 4-01 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 22.50	m m	22.500	
				RAZEM	22.500
22	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 1.50*2	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
23	kalkulacja własna	utyliczacja papy (269.64*0.005)*2	m ² m ²	2.696	
				RAZEM	2.696
24	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 1.618	m ³ m ³	1.618	
				RAZEM	1.618
25	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km 1	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
26	kalkulacja własna	Utylizacja gruzu 1.618	m ³ m ³	1.618	
				RAZEM	1.618