

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	kalkulacja własna	utyliczacja ziemi i gruzu 7.2	m ³		
			m ³	7.200	
				RAZEM	7.200
2	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 7.2	m ³		
			m ³	7.200	
				RAZEM	7.200
3	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km 7.2	m ³		
			m ³	7.200	
				RAZEM	7.200
4	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm 4.40*8.20	m ²		
			m ²	36.080	
				RAZEM	36.080
5	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu-analogia gr 12 cm norma razy 4 36.08	m ²		
			m ²	36.080	
				RAZEM	36.080
6	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 25.20	m		
			m	25.200	
				RAZEM	25.200
7	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 36.08	m ²		
			m ²	36.080	
				RAZEM	36.080