

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>10</b>		<b>PODPARCIE STROPU</b>			
63	KNR 2-05	Montaż wsporników	t		
d.10	0101-01+				
	KALK. WŁ.	32*0.30*0.0206+0.2	t	0.398	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.398</b>
64	KNR 2-05	Montaż belek stalowych	t		
d.10	0101-06	DWUTEOWNIK 200			
		(32*11.50)*(0.0262)*0.35	t	3.375	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.375</b>
65	KNR 7-12	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości	m <sup>2</sup>		
d.10	0103-01	konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)			
		Krotność = 2			
		32*11.50*0.15+10	m <sup>2</sup>	65.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.200</b>
66	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełno-	m <sup>2</sup>		
d.10	0201-01	ciennych			
		55.20+0.395*91.98+10	m <sup>2</sup>	101.532	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.532</b>
67	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji	m <sup>2</sup>		
d.10	0209-01	pełnościennych			
		91.532+10	m <sup>2</sup>	101.532	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.532</b>

mgr inż. Marcin Maciejewski  
 ul. Pułk. KUP/0118/OWOK/04  
 w specjalnym celu konstrukcyjno-budowlanej  
 bez OGRANICZEN  
 w zakresie kierownictwa, nadzorowania i kontroli budowy  
 661-61-69-81