

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1	REMONT DACHU		
1.1	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m (2*23.60+2*12.50)*7.00	m ² m ²	
			505.400
1.2	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 2*23.60+2*12.50	m m	
			72.200
1.3	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4*7.50	m m	
			30.000
1.4	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm 72.200	m m	
			72.200
1.5	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm 30.00	m m	
			30.000
1.6	Wymiana wsporników naciągowych instalacji odgromowej naprężanej z jedną złączką przelotową naprężającą na ścianie z betonu 40	szt. szt.	
			40.000
1.7	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z linki o przekroju do 120 mm ² w ciągu pionowym (łącznie z pomiarem) 4*7.20	m m	
			28.800
1.8	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki 2*36.50+2*212.4	m ² m ²	
			497.800
1.9	Rozebranie ręczne kominów 0.90*0.40*6.00*4+1.20*0.40*1.20	m ³ m ³	
			9.216
1.10	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ 15.00	m ³ m ³	
			15.000
1.11	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat.III na kominach ponad dachem spadzistym 20.00	m ² m ²	
			20.000
1.12	Przecieranie tynków zwykłych cem.-wap. kat II lub III na kominach ponad dachem spadzistym 106.560	m ² m ²	
			106.560
1.13	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką - 20% 497.800*20%	m ² m ²	
			99.560
1.14	Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich 20.00	m m	
			20.000
1.15	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi - przedłużenia na facjatkach 20	szt. szt.	
			20.000
1.16	Dwukrotne malowanie zwykle farbą silikonową tynków gładkich zewn. - KOMINY 106.560	m ² m ²	
			106.560
1.17	Rozebranie obróbek blacharskich, okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku (2*23.60+2*12.50+3.20*4+0.60*6+5.20*4+6.70*6+3.20*6+4.20*12+3.00*12)*0.40	m ² m ²	
			102.080
1.18	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 102.080	m ² m ²	
			102.080
1.19	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej 497.800	m ² m ²	
			497.800
1.20	Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w koronkę 497.800	m ² m ²	
			497.800
1.21	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 497.800	m ² m ²	
			497.800
1.22	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej 497.800	m ² m ²	

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
			497.800
1.23	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc. - ażurowo co 50 cm 497.800*50%	m ² m ²	
			248.900