

Inowrocław 12.05.2017 r.


Zaproszenie do składania ofert

Działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej **ul. Daszyńskiego 26** w Inowrocławiu, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu zaprasza do składania ofert remont pomieszczenia węzła ciepłego zgodnie z załączonym przedmiarem.

Materiały użyte do ww. prac powinny posiadać stosowne atesty i parametry dostosowane do zakresu wykonywanych prac i zgodności z technologią.

Wspólnota zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia ofert z uwagi na zbyt wysoką cenę za oferowaną usługę, niezadowalający okres gwarancji bądź długi termin realizacji (oczekujemy realizacji w terminie **25 dni roboczych** od chwili podpisania umowy).

Oferty z podaniem ceny i terminu realizacji jak i okresu gwarancji należy złożyć do dnia **26.05.2017 r.** w siedzibie spółki ul. Ks. Wawrzyniaka 33 do godziny 10⁰⁰.

Kierownik ROWM

mgr Ewa Podgórska

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR-W 4-01 0603-05	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów lepikiem z wyprawą z zaprawy cementowej z dodatkiem środka wodoszczelnego	m ²		
		21.95	m ²	21.950	
				RAZEM	21.950
3	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		8.85	m ²	8.850	
				RAZEM	8.850
5	KNR-W 2-02 1116-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
		8.85	m ²	8.850	
				RAZEM	8.850
6	KNR-W 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
		8.85	m ²	8.850	
				RAZEM	8.850
7	KNR-W 2-02 1510-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie ściany i sufity	m ²		
		8.85+12.1	m ²	20.950	
				RAZEM	20.950
8	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-17 0146-01	Czerpnie lub wyrzutnie ściennie prostokątne typ A o obwodzie do 1300 mm-analogia wykonanie wentylacji pom. ZEC "zetka"	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR AT-23 0201-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
		8.85	m ²	8.850	
				RAZEM	8.850
13	KNR AT-22 0201-03	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
		12.10	m ²	12.100	
				RAZEM	12.100
14	KNR-W 2-15 0527-08	Odmulacze (osadniki) żeliwne kotnierzowe o śr. rur przyłącznych 150 mm-analogia wykonanie studni schładzającej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie-sufit	m ²		
		8.85	m ²	8.850	
				RAZEM	8.850
16	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
		8.85	m ²	8.850	
				RAZEM	8.850
17	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
		8.85	m ²	8.850	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8.850
18	KNR 0-17 0926-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 8.85	m ² m ²	 8.850	
				RAZEM	8.850
19	kalkulacja własna	Wykonanie osobnego zasilania do pom. ZEC wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji elektrycznej 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000