

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		WYKONANIE FUNDAMENTÓW POD KONSTRUKCJĘ WSPORCZĄ			
1	KNR-W 2-02	Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 1 m ³	m ³		
d.1	0203-02	0.6*0.6*0.2*35	m ³	2.520	
				RAZEM	2.520
2	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne o śr. 8-14 mm	t		
d.1	0290-02	0.7	t	0.700	
				RAZEM	0.700
2		PODPARCIE STROPU			
3	KNR 2-05	Montaż słupów o masie do 1 t ceownik 100 x 100	t		
d.2	0101-01+ KALK. WŁ.	35*1.80*2*0.0106	t	1.336	
				RAZEM	1.336
4	KNR 2-05	Montaż belek stalowych /uwaga ze względów technologicznych rozważyć konieczność łączenia belek na długości zbyt długie odcinki mogą nie wejść w całości do piwnicy/ DWUTEOWNIK 200 CEOWNIK 100 (4.15*2+4.78*3+6.0*2+5.0+1+3.94*4+4.94*5+6.0*2)*(0.0262+0.0106)	t		
d.2	0101-06		t	3.426	
				RAZEM	3.426
5	KNR 7-12	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) Krotność = 2	m ²		
d.2	0103-01	38	m ²	38.000	
				RAZEM	38.000
6	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych (4.15*2+4.78*3+6.0*2+5.0+1+3.94*4+4.94*5+6.0*2)	m ²		
d.2	0201-01		m ²	93.100	
				RAZEM	93.100
7	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji pełnościennych (4.15*2+4.78*3+6.0*2+5.0+1+3.94*4+4.94*5+6.0*2)	m ²		
d.2	0209-01		m ²	93.100	
				RAZEM	93.100
3		WYMIANA NADPROŻA NAD OKNAMI			
8	KNR 4-01	Wykucie z muru belek stalowych	m		
d.3	0354-01	1.5*2+1.5*2+1.5*2+1.5*2+1.0*2+1.0*2+1.5*2+1.0*2+1.0*2	m	23.000	
				RAZEM	23.000
9	KNR 2-05	Montaż belek stalowych	t		
d.3	0101-06	(0.145+0.241+0.075)*1.05	t	0.484	
				RAZEM	0.484
10	KNR 7-12	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) (1.5*2+1.5*2+1.5*2+1.5*2+1.0*2+1.0*2+1.5*2+1.0*2+1.0*2)*0.35	m ²		
d.3	0103-01		m ²	8.050	
				RAZEM	8.050
11	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych	m ²		
d.3	0201-01	8.050	m ²	8.050	
				RAZEM	8.050
12	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji pełnościennych	m ²		
d.3	0209-01	8.050	m ²	8.050	
				RAZEM	8.050
4		MONTAŻ OKIEN W PIWNICY			
13	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m ² z nawiewnikami	m ²		
d.4	0930-03	0.8*0.8*12+1.0*1.0*2	m ²	9.680	
				RAZEM	9.680
5		REKONSTRUKCJA STUDZIENEK PRZY OKNACH PIWNICZNYCH			
14	kalk. indyw.	Częściowa rozbiórka i przebudowa studzienek okien piwnicznych	szt		
d.5		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000