

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym 220	m		
		m	220.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>220.000</b>
2	Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. w ciągach wielokrotnych na gotowym podłożu 220	m		
		m	220.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>220.000</b>
3	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łącznie przekr. żył Cu-6/Al-12 mm <sup>2</sup> ) wciągane do rur 100	m		
		m	100.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
4	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o długości przebicia do 15 cm - śr.rury do 25 mm 50	otw.		
		otw.	50.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
5	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m <sup>2</sup> na ścianach 50	szt.		
		szt.	50.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
6	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu gazobetonowym 178	szt.		
		szt.	178.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>178.000</b>
7	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - mocowanych przez przykręcenie 64	szt.		
		szt.	64.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>64.000</b>
8	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem 54	szt.		
		szt.	54.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>54.000</b>
9	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw Owal 100 W 68	szt.		
		szt.	68.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>68.000</b>
10	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu gipsowym, gazobetonowym 60	m		
		m	60.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
11	Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd 60	m		
		m	60.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
12	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm <sup>2</sup> wciągane do rur 60	m		
		m	60.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
13	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uzziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm <sup>2</sup> z podłączeniem 2	szt.		
		szt.	2.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łącznie przekr. żył Cu-6/Al-12 mm <sup>2</sup> ) wciągane do rur 120	m		
		m	120.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
15	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2	pomiar.		
		pomiar.	2.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
16	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 1	pomiar.		
		pomiar.	1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	Następny pomiar skuteczności zerowania 2	pomiar.		
		pomiar.	2.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
18	Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem przełącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego 2	kpl		
		kpl	2.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>