

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0201-01	Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR-W 2-02 0131-05	Założenie belek stalowych z osiátkowaniem	t		
		0.5	t	0.500	
				RAZEM	0.500
3	KNR-W 2-02 0129-05	Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych cegłami grubości 1/4 cegły	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR-W 2-02 0130-06	Sklepienia Kleina płaskie z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły z wkładką w co trzeciej spoinie	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR 4-04 0106-02	Rozebrawanie stropów płaskich Kleina o grubości płyty 1/2 ceg.	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNR 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
7	NNRNKB 202 1128-02	(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 Krotność = 3	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
8	KNR 2-02 1606-01/02	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości 15 m - ekstrapolacja	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
9	KNR-W 4-01 1301-03	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
10	KNR-W 4-01 1212-04	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych Krotność = 2 (15*1.1)	m ²		
			m ²	16.500	
				RAZEM	16.500
11	KNR-W 4-01 1212-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie Krotność = 2	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 4-04 1101-03 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 30 km	m ³		
		10*0.2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000