

01104/2025v. *W. Komek*
Inowrocław, dnia ~~31-03-2023r.~~

ZAPROSZENIE OFERTOWE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Inowrocław w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku mieszkalnego przy ulicy **św. Ducha 26 w Inowrocławiu** zaprasza do składania ofert na:

wykonanie wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej jednego pionu w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej św. Ducha 26 w Inowrocławiu.

Załączniki:

1. Przedmiar.

Zainteresowane osoby mogą uzyskać dodatkowe informacje w siedzibie Biura Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych w budynku przy ul. Jaśkowskiego nr 11 w Inowrocławiu bądź telefonicznie pod numerem tel. 52 35-61-452. Oferty z podaniem ceny na powyższe zadanie należy składać do dnia **08-04-2025 roku do godz. 12⁰⁰** w biurze podawczym (pokój nr 10- I piętro) PGKiM Sp. z o.o. przy ul. Jaśkowskiego nr 11 w Inowrocławiu.

Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach
(oferty złożone w innej formie nie będą brane pod uwagę)

Sprawę prowadzi:

Anna Sylwestrzak
Inspertor ds. technicznych
tel: 52 35-61-452 , 530 884 554

Kierownik BOWM

Maciej Zywocki



PGKiM w Inowrocławiu Sp. z o.o.
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33
88-100 Inowrocław
tel. 52 35 75 810
e-mail: sekretariat@pgkimino.pl

Konto bankowe: Bank Millenium
68 1160 2202 0000 0002 7185 9831

NIP 5560800885
KRS 0000059483
REGON 091581150

Kapitał zakładowy: 22 952 700 zł

www.pgkimino.pl

Zarejestrowano w: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty budowlane					
1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.1		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR AT-43 0104-02 analogia	Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS - system okładzin ściennych RIGIPS 3.22.00	m ²		
d.1		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 0427-05	Rozebranie ścianek działowych	m ²		
d.1		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 0208-04	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 40 cm	szt.		
d.1		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.	szt.		
d.1		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 4-01 0424-03	Wycięcie otworów dla komina w stropie strychowym	miejsc		
d.1		1	miejsc	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 0424-05 analogia	Wycięcie otworów dla pionu wod-kan. w stropie międzypiętrowym drewnianym	miejsc		
d.1		4	miejsc	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 4-01 0424-05 analogia	Wycięcie otworów pod wywiewkę kanalizacyjną w dachu drewnianym	miejsc		
d.1		1	miejsc	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 0333-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01 0323-05	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-01 0411-05 analogia	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grub. 25 mm	m ²		
d.1		0.5	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
13	KNNR 3 0503-05	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną	m ²		
d.1		0.5	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
14	KNR 4-04 1101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odl. do 1 km	m ³		
d.1		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
15	KNR 4-04 1107-02	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem mechanicznym i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km	t		
d.1		0.5	t	0.500	
				RAZEM	0.500
16	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		0.5	ł	0.500	
				RAZEM	0.500
2 Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej					
17	KNNR 8 d.2 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową I	kpl		
		3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR 4-02 d.2 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
		11.5	m	11.500	
				RAZEM	11.500
19	KNR 4-02 d.2 0230-05	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 2- d.2 15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		11.5	m	11.500	
				RAZEM	11.500
21	KNR-W 2- d.2 15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
22	KNR-W 2- d.2 15 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2- d.2 15 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 2- d.2 15 0211-03	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		4	podej.	4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNR-W 2- d.2 15 0211-01	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		8	podej.	8.000	
				RAZEM	8.000
26	KNNR 4 d.2 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"z odzysku	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
3 Instalacja zimnej wody					
27	KNR 4-02 d.3 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
28	KNR 4-02 d.3 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
29	KNR 4-02 d.3 0135-01	Demontaż wodomierzy	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
30	KNR-W 2- d.3 15 0112-06	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 63 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
31	KNR-W 2- d.3 15 0112-05	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
32	KNR-W 2- d.3 15 0112-04	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
33	KNR-W 2- d.3 15 0112-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
34	KNR-W 2- d.3 15 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 6	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
35	KNR-W 2- d.3 15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 12	m		
			m	12.000	
				RAZEM	12.000
36	KNR-W 2- d.3 15 0132-05	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 40 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR-W 2- d.3 15 0132-04	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR-W 2- d.3 15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
39	KNR-W 2- d.3 15 0132-05 analogia	Zawór antyskażeniowy typ EA o średnicy nominalnej 40 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR-W 2- d.3 15 0123-01	Dotatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych 4	kpl.		
			kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
41	KNR-W 2- d.3 15 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm z plombowaniem 4	kpl.		
			kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
42	KNR-W 2- d.3 15 0142-04	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 150 x 150 mm 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
43	KNR-W 2- d.3 15 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) 4	m		
			m	4.000	
				RAZEM	4.000
44	KNR-W 2- d.3 15 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych 11	m		
			m	11.000	
				RAZEM	11.000
45	KNR 0-34 d.3 0101-05	Izolacja rurociągów śr.54-76 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) 5	m		
			m	5.000	
				RAZEM	5.000
46	KNR 0-34 d.3 0101-04	Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) 10	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
47	KNR 0-34 d.3 0101-01	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) 12	m		
			m	12.000	
				RAZEM	12.000
4 Zewnętrzna kanalizacja sanitarna					
48	KNR 2-31 d.4 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin piaskiem 2	m ²		
			m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
49	KNR 2-01 d.4 0205-01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 5.5	m ³		
			m ³	5.500	
				RAZEM	5.500
50	KNR 2-01 d.4 0322-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 1.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
51	KNR-W 2- d.4 18 0511-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm	m ³		
		2.5	m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
52	KNR-W 2- d.4 18 0511-04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR 2-01 d.4 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		1.7	m ³	1.700	
				RAZEM	1.700
54	KNR 2-01 d.4 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
		5.5	m ³	5.500	
				RAZEM	5.500
55	KNR 2-01 d.4 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR 2-31 d.4 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej-materiał z odzysku	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR-W 2- d.4 18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
		11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
58	KNR 2-18 d.4 0911-01	Podłącz. instalacji doistniejącej studni kanalizacyjnej o śr. 160 mm	m ozn.		
		1	m ozn.	1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNR-W 2- d.4 18 0706-01	Próba wodna szczelności kanałów rur o śr. nominalnej do 160 mm	odc. -1 prób. odc. -1 prób.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000

4. Awaryjna wymiana pionu instalacji wodno-kanalizacyjnej w mieszkaniu. Św. Ducha 26