

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Korytarz segment C</b>					
1	<b>KNR-W 4-01</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0818-05</b>	26*1.35	m <sup>2</sup>	35.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.100</b>
2	<b>KNR-W 4-01</b>	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0804-07</b>	26*1.35	m <sup>2</sup>	35.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.100</b>
3	<b>KNR 2-02</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1102-02</b> <b>1102-03</b>	26*1.35	m <sup>2</sup>	35.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.100</b>
4	<b>KNR 4-01</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1202-09</b>	26*1.35+(26*2+1.35*2)*2.50-(0.8*2.00)*12-1.10*2.00	m <sup>2</sup>	150.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.450</b>
5	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>202 1134-02</b>	(26*2+1.35*2)*2.50-(0.8*2.00)*12-1.10*2.00	m <sup>2</sup>	115.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.350</b>
6	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>202 1134-01</b>	26*1.35	m <sup>2</sup>	35.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.100</b>
7	<b>KNR 2-02</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0815-06</b>	26*1.35	m <sup>2</sup>	35.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.100</b>
8	<b>KNR 2-02</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0815-04</b>	115.350-21	m <sup>2</sup>	94.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.350</b>
9	<b>KNR 2-02</b>	Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01 - podwieszenia	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>2004-05</b> <b>analogia</b>	(1.00*4.00+0.4*4.00)*3	m <sup>2</sup>	16.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.800</b>
10	<b>KNR 2-02</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0815-01</b>	16.8	m <sup>2</sup>	16.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.800</b>
11	<b>KNR-W 2-02</b>	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ścian - cegła ozdobna robiórkowa - materiał inwestora	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0919-02</b> <b>analogia</b>	3.5+4.2+3.6+5.2+4.5	m <sup>2</sup>	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
12	<b>KNR 2-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - sufity farby akrylowe białe	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1505-03</b>	26*1.35	m <sup>2</sup>	35.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.100</b>
13	<b>KNR 2-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - ściany kolor 555 00 farba p.mat Ceiling PRO 2000	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1505-03</b>	94.350	m <sup>2</sup>	94.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.350</b>
14	<b>KNR 2-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - podwieszenia farba 531 91 H p.mat Fres Coat	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1505-03</b>	16.8	m <sup>2</sup>	16.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.800</b>
15	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek otynkowanych - rozbiorka obicia belek więźby dachowej	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0426-01</b>	(0.12+0.40+0.12)*1.35*5	m <sup>2</sup>	4.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.320</b>
16	<b>TZKNBK V -</b>	Struganie ręczne w ilości do 1.00 m <sup>2</sup> z wygładzeniem - drewno miękkie	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>346</b>	(0.12+0.40+0.12)*1.35*5	m <sup>2</sup>	4.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.320</b>
17	<b>TZKNBK XV</b>	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0651-01</b>	(0.12+0.40+0.12)*1.35*5	m <sup>2</sup>	4.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.320</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	<b>TZKNBK XV</b> <b>0651-02</b>	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - drugi raz (0.12+0.40+0.12)*1.35*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.320</b>
19 d.1	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1123-02</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - materiał inwestora 26*1.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.100</b>
20 d.1	<b>KNR 4-01</b> <b>0108-09</b> <b>0108-10</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 6 km - plus utylizacja  (26*1.35)*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.755	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.755</b>
<b>2 Pokój</b> <b>R*6 -x 6 szt; M*6 -x 6 szt; S*6 -x 6 szt</b>					
21 d.2	<b>KNR 4-01</b> <b>0426-04</b> <b>analogia</b>	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spілsniowanych - podsufitka  3.88*(0.25+0.50+2.30+0.75)-0.76*2.3+2.3*1.7+1.7*0.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.198	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.198</b>
22 d.2	<b>KNR-W 2-02</b> <b>0606-01</b> <b>analogia</b>	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej - podsufitka  (0.12+0.40+0.12)*1.35*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.320</b>
23 d.2	<b>KNR 2-02</b> <b>2011-02</b>	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 18.198	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.198	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.198</b>
24 d.2	<b>KNR 2-02</b> <b>0815-01</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 18.198	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.198	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.198</b>
25 d.2	<b>KNR 4-01</b> <b>0348-03</b>	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 0.41*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.025	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.025</b>
26 d.2	<b>KNR 4-01</b> <b>0705-08</b>	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy 2.5	m m	 2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
27 d.2	<b>KNR 4-01</b> <b>1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 3.88*0.50+1.34*1.38+2.55*2.3*2+2.50*2.50+1.34*2.50*2+1.38*2.5-0.8*2.00-0.60*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29.119	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.119</b>
28 d.2	<b>NNRNKB</b> <b>202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2.55*2.3*2+2.50*2.50+1.34*2.50*2+1.38*2.5-0.8*2.00-0.60*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.330</b>
29 d.2	<b>NNRNKB</b> <b>202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 29.119-25.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.789	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.789</b>
30 d.2	<b>KNR 2-02</b> <b>0815-06</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 3.789	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.789	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.789</b>
31 d.2	<b>KNR 2-02</b> <b>0815-04</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 25.330	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.330</b>
32 d.2	<b>KNR 2-02</b> <b>1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - farby california DE 6163, DE 54444, DE6214 25.330+3.789+18.198	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 47.317	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.317</b>
33 d.2	<b>KNR-W 2-02</b> <b>0919-02</b> <b>analogia</b>	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ścian - cegła ozdobna robiórkowa - materiał inwestora 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34 d.2	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.55*3.88	m <sup>2</sup>	9.894	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.894</b>
35	<b>KNR-W 4-01</b> d.2 <b>0812-05</b>	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
		1.34*1.38	m <sup>2</sup>	1.849	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.849</b>
36	<b>KNR-W 4-01</b> d.2 <b>0804-07</b>	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
		1.849	m <sup>2</sup>	1.849	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.849</b>
37	<b>KNR 2-02</b> d.2 <b>1102-02</b> <b>1102-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		1.849	m <sup>2</sup>	1.849	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.849</b>
38	<b>KNR-W 2-02</b> d.2 <b>1123-02</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - materiał inwestora 3.88*2.55+1.34*1.38	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.743	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.743</b>
39	<b>TZKNBK V -</b> d.2 <b>346</b>	Struganie ręczne w ilości do 1.00 m2 z wygładzeniem - drewno miękkie	m <sup>2</sup>		
		(0.12+0.25+0.12)*2.5*2+0.25*4*0.50*2	m <sup>2</sup>	3.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.450</b>
40	<b>TZKNBK XV</b> d.2 <b>0651-01</b>	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz	m <sup>2</sup>		
		(0.12+0.25+0.12)*2.5*2+0.25*4*0.50*2	m <sup>2</sup>	3.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.450</b>
41	<b>TZKNBK XV</b> d.2 <b>0651-02</b>	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - drugi raz	m <sup>2</sup>		
		(0.12+0.25+0.12)*2.5*2+0.25*4*0.50*2	m <sup>2</sup>	3.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.450</b>
42	<b>KNR 4-01</b> d.2 <b>0108-09</b> <b>0108-10</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 6 km - plus utylizacja	m <sup>3</sup>		
		18.198*0.02+1.849*0.07	m <sup>3</sup>	0.493	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.493</b>
<b>3 Łazienka</b> <b>R*6 -x 6 szt; M*6 -x 6 szt; S*6 -x 6 szt</b>					
43	<b>KNR-W 4-02</b> d.3 <b>0141-01</b>	Demontaż baterii umywalkowej lu zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
44	<b>KNR-W 4-02</b> d.3 <b>0141-03</b>	Demontaż baterii wannowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
45	<b>KNR-W 4-02</b> d.3 <b>0234-06</b>	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
46	<b>KNR-W 4-02</b> d.3 <b>0234-08</b>	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
47	<b>KNR 4-01</b> d.3 <b>0819-15</b>	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		(2.25*2+1.18*2)*2.50-0.6*2.00	m <sup>2</sup>	15.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.950</b>
48	<b>KNR 4-01</b> d.3 <b>0711-03</b>	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) (2.25*2+1.18*2)*2.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.150</b>
49	<b>KNR-W 4-01</b> d.3 <b>0812-05</b>	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
		2.25*1.18	m <sup>2</sup>	2.655	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.655</b>
50	<b>KNR 2-02</b> d.3 <b>1102-01</b> <b>1102-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
		2.25*1.18	m <sup>2</sup>	2.655	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.655</b>
51	<b>KNR 0-29</b> d.3 <b>0640-01</b>	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą SU-PERFLEX-10	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.25*1.18	m <sup>2</sup>	2.655	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.655</b>
52	<b>KNR-W 4-02</b> d.3 <b>0212-06</b>	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		2	msc.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
53	<b>KNR-W 4-02</b> d.3 <b>0212-08</b>	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		1	msc.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
54	<b>NNRNKB</b> d.3 <b>202 2807-05</b>	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m <sup>2</sup> - płytki inwestora 2.25*1.18	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.655	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.655</b>
55	<b>KNR 0-12II</b> d.3 <b>0829-11</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą kombinowaną - płytki inwestora (2.25*2+1.18*2)*2.50-0.6*2.00-0.30*2.55	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.185	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.185</b>
56	<b>KNR 2-02</b> d.3 <b>2004-05</b> <b>analogia</b>	Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jedno-warstw.55-01 - podwieszenia 0.55*2.25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.238	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.238</b>
57	<b>KNR 2-02</b> d.3 <b>0815-01</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 18.198	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.198	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.198</b>
58	<b>KNR-W 2-02</b> d.3 <b>0919-02</b> <b>analogia</b>	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ścian - cegła ozdobna robiórkowa - materiał inwestora 2.25*0.30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.675	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.675</b>
59	<b>KNR 4-01</b> d.3 <b>1202-08</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> 2.25*1.18	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.655	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.655</b>
60	<b>NNRNKB</b> d.3 <b>202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.25*1.18	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.655	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.655</b>
61	<b>KNR 2-02</b> d.3 <b>0815-06</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2.25*1.18	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.655	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.655</b>
62	<b>KNR 2-02</b> d.3 <b>1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 2.25*1.18+0.55*2.25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.893	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.893</b>
63	<b>KNR-W 2-15</b> d.3 <b>0230-02</b>	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - materiał inwestora 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
64	<b>KNR-W 2-15</b> d.3 <b>0233-03</b>	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - materiał inwestora 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
65	<b>KNR-W 2-15</b> d.3 <b>0232-02</b>	Brodziki natryskowe - materiał inwestora 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
66	<b>KNR-W 2-15</b> d.3 <b>0137-02</b>	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - materiał inwestora 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
67	<b>KNR-W 2-15</b> d.3 <b>0137-09</b>	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm - materiał inwestora 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
68	<b>KNR 4-01</b> d.3 <b>0108-09</b> <b>0108-10</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 6 km - plus utylizacja (15.950+2.655)*0.02	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.372	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.372</b>