

0310712018... K. Pomek  
Inowrocław 29.06.2018 r.

## Zaproszenie do składania ofert

Działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej **ul. Dworcowa 53 D** w Inowrocławiu, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu zaprasza do składania ofert na remont pokrycia dachowego zgodnie z załączonym przedmiarem.

Materiały użyte do ww. prac powinny posiadać stosowne atesty i parametry dostosowane do zakresu wykonywanych prac i zgodności z technologią.

Wspólnota zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia ofert z uwagi na zbyt wysoką cenę za oferowaną usługę, niezadowalający okres gwarancji bądź długi termin realizacji (oczekujemy realizacji w terminie **20 dni roboczych** od chwili podpisania umowy).

Oferty z podaniem **ceny, okresu gwarancji i terminu realizacji** należy złożyć do dnia **13.07.2018 r.** w siedzibie spółki ul. Ks. Wawrzyniaka 33 do godziny 10<sup>00</sup>.

Kierownik FOWM

mgr Ewa Pokorska

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 187.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	187.300	187.300
				<b>RAZEM</b>	<b>187.300</b>
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 187.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	187.300	187.300
				<b>RAZEM</b>	<b>187.300</b>
3	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 187.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	187.300	187.300
				<b>RAZEM</b>	<b>187.300</b>
4	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m <sup>3</sup> 1.69	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.690	1.690
				<b>RAZEM</b>	<b>1.690</b>
5	KNR-W 4-01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego 1.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.600	1.600
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
6	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej+kominy obróbki 31.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31.900	31.900
				<b>RAZEM</b>	<b>31.900</b>
7	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej-wymiana wywiewek wentylacyjnych 0.90*0.20*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.720	0.720
				<b>RAZEM</b>	<b>0.720</b>
8	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim 11.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.960	11.960
				<b>RAZEM</b>	<b>11.960</b>
9	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 26	m m	26.000	26.000
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
10	46	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 39	m m	39.000	39.000
				<b>RAZEM</b>	<b>39.000</b>
11	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej 26	m m	26.000	26.000
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
12	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej 39	m m	39.000	39.000
				<b>RAZEM</b>	<b>39.000</b>
13	KNR-W 4-01 0526-08	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien dachowych wiszących półokrągłych - dodatek za wykonane wpusty (sztucery) 3	szt. szt.	3.000	3.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
14	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm 10	m m	10.000	10.000
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
15	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.000	30.000
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
16	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 187.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	187.300	187.300
				<b>RAZEM</b>	<b>187.300</b>
17	kalkulacja własna	utyliczacja papy i gruzu 5.13	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.130	5.130
				<b>RAZEM</b>	<b>5.130</b>
18	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odł.do 1 km 5.13	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.130	5.130
				<b>RAZEM</b>	<b>5.130</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km 5.13	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 5.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.130</b>
20	KNR-W 4- 01 0434-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 26	m m	 26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
21	KNR-W 4- 01 0434-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
22	kalulacja własna	Wykonanie masztów stalowych do montazu anten 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	KNR-W 4- 01 0423-03	Uzupełnienie włączów kominiarskich 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>