

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>wymiana</b>				
1	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 90	m m	90.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
2	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebi- cia do 2 ceg. - śr.rury do 25 mm 26	otw. otw.	26.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
3	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w goto- wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. 190	m m	190.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>190.000</b>
4	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w goto- wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. 75	m m	75.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>
5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w goto- wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. 6	m m	6.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
6	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę z przewodami elektrycznymi 90	m m	90.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
7	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 0.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.800	
			<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
8	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipso- wej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle 19	szt. szt.	19.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
9	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm 11	szt. szt.	11.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
10	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, prze- krój przewodu 2.5 mm2 8	szt. szt.	8.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
11	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wsparnikach itp. 19	szt. szt.	19.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
12	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych prze- biciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach 26	szt. szt.	26.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
13	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) 12	kpl. kpl.	12.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
14	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwy- kłych przykręcanych, końcowych 12	szt. szt.	12.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
15	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobieguno- wych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 11	szt. szt.	11.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
16	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem pod- łoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły 25	m m	25.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
17	Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach 25	m m	25.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
18	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur 25	m m	25.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
19	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegu- nowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt.		

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4		szt.	4.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
20	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych bezśrubowo z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm <sup>2</sup> w powłoce polwinitowej (4 wyloty)	szt.		
7		szt.	7.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
21	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych ściennych zamkniętych z osłoną bakelitową główki bezpiecznikowej 25A 3-bieg.z podłączeniem [ zab. obwodowe mieszkania]	szt.		
12		szt.	12.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
22	Wykucie wnęk o głębok.do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
2		m <sup>2</sup>	2.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
23	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.60-0.80 m <sup>2</sup>	szt		
1		szt	1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.60-0.80 m <sup>2</sup>	szt		
1		szt	1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 25mm <sup>2</sup> )	szt.		
10		szt.	10.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
26	Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 25 mm <sup>2</sup>	szt.		
5		szt.	5.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
27	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 4 mm <sup>2</sup> )	szt.		
60		szt.	60.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
28	Wymiana jednofazowych liczników energii elektrycznej z podłączeniem przewodów	szt.		
13		szt.	13.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
29	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.		
2		pomiar.	2.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
30	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.		
15		pomiar.	15.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
31	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
2		m <sup>3</sup>	2.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
32	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
2		m <sup>3</sup>	2.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
33	użyłyzacja śmieci	m <sup>3</sup>		
2		m <sup>3</sup>	2.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
34	Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
35		m	35.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
35	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm <sup>2</sup> z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub	m		
25		m	25.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
36	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych kwadratowych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 16 mm <sup>2</sup>	szt.		
5		szt.	5.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
37	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.		
12		szt.	12.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
38	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wyłot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 10	szt.		
		szt.	10.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
39	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 10	szt.		
		szt.	10.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
40	Demontaż gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych 3 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A 1	szt.		
		szt.	1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
41	Demontaż gniazd bezpiecznikowych zwykłych 1 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A 13	szt.		
		szt.	13.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
42	Demontaż tablic licznikowych 13	szt.		
		szt.	13.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
43	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po zdemontowanych puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp. 20	szt.		
		szt.	20.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>