



PGKIM w Inowrocławiu Sp. z o.o.
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33
88-100 Inowrocław
tel. 52 35 75 810
e-mail: sekretariat@pgkimino.pl
Konto bankowe: Bank Millennium
68 1160 2202 0000 0002 7185 9831

NIP 5560800885
KRS 0000059483
REGON 091581150
Kapitał zakładowy: 25 216 400 zł
www.pgkimino.pl
Zarejestrowano w: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zaproszenie do składania ofert

Inowrocław 22.05.2018 r.

Działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkańców ul. Daszyńskiego 36 w Inowrocławiu, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkańców Sp. z o.o. w Inowrocławiu zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie remontu klatki schodowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi i zgodnie z załączonym przedmiarem robót w budynku Wspólnoty Mieszkańców ul. Daszyńskiego 36 w Inowrocławiu.

Wspólnota zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia ofert z uwagi na zbyt wysoką cenę za oferowaną usługę bądź długi termin realizacji (oczekujemy realizacji w terminie **30 dni roboczych** od chwili podpisania umowy).

Oferty z podaniem **ceny, terminu realizacji i okresu gwarancji** należy złożyć do dnia **12.06.2018 r.** w budynku przy ul. Jaśkowskiego 11 sekretariat i piętro do godziny 10⁰⁰.

Wspólnota Mieszkańców
ul. Daszyńskiego 36

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²	107,75	
d.1	1202-09	ponad 5 m ² -sufit			
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²	107,75	
d.1	1202-09	ponad 5 m ² -ściany			
3	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na	m ²	181,240	
d.1	2009-02	ścianach na podłożu z tynku			
4	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na	m ²	181,240	
d.1	2009-04	stropach na podłożu z tynku			
5	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznzych -	m ²	107,750	
d.1	1505-03	podłogi gipsowych z gruntowaniem ścian+sufit			
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznzych ścian	m ²	288,990	
d.1	1206-02	bez szpachlowania-analogia malowanie belek policzkowych			
7	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m	1,560	
d.1	1212-22				
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średni-	m	1,560	
d.1	1212-31	cy ponad 50 do 100 mm			
9	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwi-	m ²	40,000	
d.1	1209-08	wej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m ² -drzwi do mieszkań			
10	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie 6 m	m ²	18,000	
d.1	1612-02				
11	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastykowymi i beto-	szt.	107,750	
d.1	1215-09	nowych			
12	KNR-W 4-01	Rozbranie ścianek działowych z lat i tygił-analogia demontaż drzwi ażuro-	m ²	7,900	
d.1	0438-03	wych drewnianych szachtów gazowych i stalowych pełnych elektrycznych			
13	KNR-W 4-01	Obsadzenie ram, wycieraczek, współ stalowych o powierzchni ponad 1,0-	szt.	10,000	
d.1	0324-06	2,0 m ² w podłogach betonowych-analogia obsadzenie drzwi na szach-			
14	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CER-	m ²	241,660	
d.2	0933-01	MIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rusztykanej gr. 3 mm			
15	KNR 2-02	Cokołki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokołki 15 cm	m	147,000	
d.2	1120-04	układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża			
16	KNR 2-02	Cokołki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokołki 15 cm	m	147,000	
d.2	1120-06	układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną			
17	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej	m ²	147,000	
d.2	1118-09	metodą kombinowaną			
					RAZEM
					10.000
					RAZEM
					107.750
					RAZEM
					7.900
					RAZEM
					18.000
					RAZEM
					40.000
					RAZEM
					37.500
					RAZEM
					1.560
					RAZEM
					7.590
					RAZEM
					288.990
					RAZEM
					181.240
					RAZEM
					181.240
					RAZEM
					107.750
					RAZEM
					147.000
					RAZEM
					241.660
					RAZEM
					147.000
					RAZEM
					147.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
			m ²	61,260	61,260
18	KNR 2-02	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowa-	m ²	77,690	77,690
	d.2 1121-05	wana-stopnice i podstopnice			
		77,69			
19	kałkujacja	d.2 własna	szt	25,300	25,300
		Demontaż i montaż nowych balustrad schodowych-analogia demontaż sta-			
		nych balustrad wraz z montażem nowych stalowych chromowanych	szt		
		25,30			
20	KNR 0-19	Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 0,4	m ²	0,300	0,300
	d.2 0928-01	m ² -okno w suszarci	m ²		
		0,30			
21	KNR 0-19	Demontaż i montaż drzwi balkonowych z PCV-analogia wymiana drzwi do	m ²	3,200	3,200
	d.2 0928-12	suszarci z drewnianych na PCV kpl.	m ²		
		1,60*2			
22	KNR-W 4-01	Uzpełnienie węzłów kominiarskich	szt.	1,000	1,000
	d.2 0423-03		szt.		
		1			
23	kałkujacja	d.2 własna	kpl	1,000	1,000
		Uporzadkowanie kabli instalacji elektrycznej na klatce schodowej	kpl		
		1			
					1,000