

Remont stropu nad piwnicą Solankowa 10

Identyfikator kosztorysu: Remont stropu nad piwnicą Solankowa 10

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 05.05.2020 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka	ilość	miara
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (DOTYCZY OBU OPCJI)</b>				
1	KNR 4-01 422-2 Podstemplowanie stropów bez deskowania	m		302,68
	5,15*6+7,01*5+4,7*9		108,25	
	5,45*8+5,25*7+4,4*14		141,95	
	6,56*8		52,48	
2	KNR 0-25 IGM 102-3 Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki przed właściwym czyszczeniem na konstrukcjach szkieletowych [RMS=3]	m2		36,32
	302,68*0,12		36,32	
3	KNR 0-25 IGM 104-1 Czyszczenie do stopnia St 2 konstrukcji pełnościennych, stan wyjściowy powierzchni B [RMS=3]	m2		36,32
4	KNR 0-29 IGM 640-1 Szpachlowanie powierzchni poziomych masą SIKA MonoTop 910	m2		36,32
5	KNR 0-29 IGM 640-1 Szpachlowanie powierzchni poziomych masą SIKA Repair 30F	m2		36,32
<b>1 PODŁOGI NA GRUNCIE (DOTYCZY OBU OPCJI)</b>				
<b>1.1 Roboty rozbiórkowe</b>				
6	KNR 4-04 405-1 Rozebranie drewnianych ślepych podłóg	m2		65,64
	62,51*1,05		65,64	
7	KNR 4-04 405-4 Rozebranie legarów	m		122,06
	5,72*8+5,45*14		122,06	
8	KNR 4-04 1101-2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku - transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odl. 1 km	m3		26,26
	65,64*0,4		26,26	
<b>1.2 podłoża</b>				
9	KNR 2-02 1101-3 Podkłady murarskie z tłucznią lub żużla na podłożu gruntowym	m3		16,41
	65,64*0,25		16,41	
10	KNR 2-02 1101-1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		7,88
	65,64*0,12		7,88	
11	KNR 2-02 1116-7 Warstwy gruntujące przy posadzkach nie zbrojonych	m2		65,64
<b>1.3 posadzki</b>				
12	KNR 0-12 IGM 1118-9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej metodą kombinowaną, wym. płytek 30x30 cm	m2		16,00

mgr inż. Zbigniew Rybak  
88-101 Inowrocław, Sikorowo 6  
Upr. bud. do projektowania i kierowania  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
bez ograniczeń i proj. w specj. z ograniczeniem  
WBPP/NB/7210/154/83--KUP/0147/PBKb/19  
Nr ewidencyjny KUP/BO/3522/02

## W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 05.05.2020 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
13	KSNR 2 1106-1 Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwą izolacyjną 65,64-16	m2	49,64
			49,64
<b>21</b>	<b>PODPARCIE STROPÓW (OPCJA II)</b>		
<b>21.1</b>	<b>Konstrukcja</b>		
21	KNR 4-01 422-2 Podstemplowanie stropów bez deskowania (wersja stalowa)	m	302,68
<b>3</b>	<b>Roboty antykorozyjne</b>		
22	KNR 7-12 109-1 Czyszczenie strumieniowo-ścieczne od stanu A do 2-go stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (10602+7960)*0,001*35	m2	649,67
			649,67
23	KNR 7-12 218-1 Malowanie natryskiem pneumatycznym (farby do gruntowania poliwinylowe) konstrukcji pełnościennych	m2	649,67
24	KNR 7-12 225-1 Malowanie natryskiem pneumatycznym (emalie poliwinylowe) konstrukcji pełnościennych	m2	649,67

----- Koniec wydruku -----

mgr inż. Zbigniew Rybak  
 88-101 Inowrocław, Sidorowo 6  
 Upr. bud. do projektowania i kierowania  
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
 bez ograniczeń i proj. w specj. archit. z ograniczeniem  
 WBPP/IN/7210/154/83--KUP/0147/PBKb/19  
 Nr ewidencyjny KUP/BO/3522/02