

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
wymiana				
1	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 85	m m	85.000	
			RAZEM	85.000
2	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebi- cia do 2 ceg. - śr.rury do 25 mm 12	otw. otw.	12.000	
			RAZEM	12.000
3	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm ² układane w goto- wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. 80	m m	80.000	
			RAZEM	80.000
4	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w goto- wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. 90	m m	90.000	
			RAZEM	90.000
5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm ² układane w goto- wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. 8	m m	8.000	
			RAZEM	8.000
6	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę z przewodami elektrycznymi 85	m m	85.000	
			RAZEM	85.000
7	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 0.5	m ³ m ³	0.500	
			RAZEM	0.500
8	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipso- wej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle 119	szt. szt.	119.000	
			RAZEM	119.000
9	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm 7	szt. szt.	7.000	
			RAZEM	7.000
10	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, prze- krój przewodu 2.5 mm ² 12	szt. szt.	12.000	
			RAZEM	12.000
11	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp. 18	szt. szt.	18.000	
			RAZEM	18.000
12	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) 12	kpl. kpl.	12.000	
			RAZEM	12.000
13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwy- kłych przykręcanych, końcowych 12	szt. szt.	12.000	
			RAZEM	12.000
14	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem pod- łoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły 22	m m	22.000	
			RAZEM	22.000
15	Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach 22	m m	22.000	
			RAZEM	22.000
16	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm ²) wciągane do rur 22	m m	22.000	
			RAZEM	22.000
17	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobieguno- wych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 7	szt. szt.	7.000	
			RAZEM	7.000
18	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa szt.jednobiegu- nowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem 5	szt. szt.	5.000	
			RAZEM	5.000
19	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych przez przykręcenie	szt.		

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5		szt.	5.000	
			RAZEM	5.000
20	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.50-0.60 m2 GTR	szt.		
1		szt.	1.000	
			RAZEM	1.000
21	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych ściennych zamkniętych z osłoną bakelitową główki bezpiecznikowej 25A 3-bieg.	szt.		
4		szt.	4.000	
			RAZEM	4.000
22	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 4 mm2)	szt.		
50		szt.	50.000	
			RAZEM	50.000
23	Wymiana jednofazowych liczników energii elektrycznej	szt.		
5		szt.	5.000	
			RAZEM	5.000
24	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.		
2		pomiar.	2.000	
			RAZEM	2.000
25	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.		
6		pomiar.	6.000	
			RAZEM	6.000
26	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
35		m	35.000	
			RAZEM	35.000
27	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub	m		
25		m	25.000	
			RAZEM	25.000
28	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych kwadratowych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 16 mm2	szt.		
4		szt.	4.000	
			RAZEM	4.000
29	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2	szt.		
5		szt.	5.000	
			RAZEM	5.000
30	Demontaż gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych 3 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A	szt.		
1		szt.	1.000	
			RAZEM	1.000
31	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
5		szt.	5.000	
			RAZEM	5.000
32	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
5		szt.	5.000	
			RAZEM	5.000
33	Demontaż drzwiczek wewnętrznych o powierzchni do 0.5 m2 mocowanych śrubami kotwowymi na podłożu ceglanym	szt.		
2		szt.	2.000	
			RAZEM	2.000
34	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po zdemontowanych.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.	szt.		
10		szt.	10.000	
			RAZEM	10.000