

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
wymiana				
1	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
	90	m	90.000	
			RAZEM	90.000
2	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebi- cia do 2 ceg. - śr.rury do 25 mm	otw.		
	26	otw.	26.000	
			RAZEM	26.000
3	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm ² układane w goto- wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m		
	190	m	190.000	
			RAZEM	190.000
4	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w goto- wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m		
	75	m	75.000	
			RAZEM	75.000
5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm ² układane w goto- wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m		
	6	m	6.000	
			RAZEM	6.000
6	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm ² układane w goto- wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m		
	15	m	15.000	
			RAZEM	15.000
7	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę z przewodami elektrycznymi	m		
	90	m	90.000	
			RAZEM	90.000
8	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
	0.8	m ³	0.800	
			RAZEM	0.800
9	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipso- wej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.		
	19	szt.	19.000	
			RAZEM	19.000
10	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.		
	11	szt.	11.000	
			RAZEM	11.000
11	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, prze- krój przewodu 2.5 mm ²	szt.		
	8	szt.	8.000	
			RAZEM	8.000
12	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.	szt.		
	19	szt.	19.000	
			RAZEM	19.000
13	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych prze- biciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m ² na ścianach	szt.		
	26	szt.	26.000	
			RAZEM	26.000
14	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)	kpl.		
	12	kpl.	12.000	
			RAZEM	12.000
15	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwy- kłych przykręcanych, końcowych	szt.		
	12	szt.	12.000	
			RAZEM	12.000
16	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobieguno- wych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
	11	szt.	11.000	
			RAZEM	11.000
17	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem pod- łoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m		
	25	m	25.000	
			RAZEM	25.000
18	Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
	25	m	25.000	
			RAZEM	25.000
19	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-12/Al-20 mm ²) wciągane do rur	m		

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	25	m	25.000	
			RAZEM	25.000
20	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt.		
	1	szt.	1.000	
			RAZEM	1.000
21	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych bezśrubowo z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm ² w powłoce polwinitowej (4 wyloty)	szt.		
	5	szt.	5.000	
			RAZEM	5.000
22	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych ściennych zamkniętych z osłoną bakelitową główki bezpiecznikowej 25A 3-bieg.z podłączeniem [zab. obwodowe mieszkania]	szt.		
	9	szt.	9.000	
			RAZEM	9.000
23	Wykucie wnęk o głębok.do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
	2	m ²	2.000	
			RAZEM	2.000
24	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.60-0.80 m ²	szt		
	1	szt	1.000	
			RAZEM	1.000
25	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.60-0.80 m ²	szt		
	1	szt	1.000	
			RAZEM	1.000
26	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 25mm ²)	szt.		
	10	szt.	10.000	
			RAZEM	10.000
27	Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 25 mm ²	szt.		
	5	szt.	5.000	
			RAZEM	5.000
28	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 4 mm ²)	szt.		
	60	szt.	60.000	
			RAZEM	60.000
29	Wymiana jednofazowych liczników energii elektrycznej z podłączeniem przewodów	szt.		
	10	szt.	10.000	
			RAZEM	10.000
30	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.		
	3	pomiar.	3.000	
			RAZEM	3.000
31	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.		
	12	pomiar.	12.000	
			RAZEM	12.000
32	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość do 1 km	m ³		
	3	m ³	3.000	
			RAZEM	3.000
33	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
	3	m ³	3.000	
			RAZEM	3.000
34	utyliczacja śmieci	m ³		
	3	m ³	3.000	
			RAZEM	3.000
35	Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
	35	m	35.000	
			RAZEM	35.000
36	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm ² z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub	m		
	25	m	25.000	
			RAZEM	25.000
37	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych kwadratowych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 16 mm ²	szt.		
	5	szt.	5.000	
			RAZEM	5.000

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
38	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm ²	szt.		
		szt.	12.000	
			RAZEM	12.000
39	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		szt.	10.000	
			RAZEM	10.000
40	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
		szt.	10.000	
			RAZEM	10.000
41	Demontaż gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych 3 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A	szt.		
		szt.	2.000	
			RAZEM	2.000
42	Demontaż gniazd bezpiecznikowych zwykłych 1 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A	szt.		
		szt.	10.000	
			RAZEM	10.000
43	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po zdemontowanych puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.	szt.		
		szt.	20.000	
			RAZEM	20.000