

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont balkonów w zakresie wymiany balustrad budynku WM przy ul. Kopernika 11 w Inowrocławiu
ADRES INWESTYCJI : 88-100 Inowrocław, ul. M. Kopernika 11
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kopernika 11 w Inowrocławiu
ADRES INWESTORA : 8-100 Inowrocław, ul. M. Kopernika 11
BRANŻA : Roboty ślusarskie


AUTOR KALKULACJI : A. Cieśla
AUTOR PRZEDMIARU : A. Cieśla

DATA OPRACOWANIA : 09 marca 2024r

PODPIS AUTORA KALKULACJI

INWESTOR :

Data opracowania
09 marca 2024r


mgr inż. **ANTONI CIEŚLA**
Up. bud. nr UAN-NB-7210/134/84
85-570 BYDGOSZCZ
ul. Średnia 62

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | J.m. | Poszcz | Razem |
|----------------------------------|---|---|----------------|----------|----------|
| Montaż balustrad typu "A" | | | | | |
| 1 | KNR 4-01 d.1 1306-01 kalk. własna | Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych. Wsp. do Rx1,6, krotność 100 n=6szt. 6 | szt. | | |
| | | | szt. | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 2 | KNR 4-04 d.1 1107-01 kalk. własna | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km. Wsp. do Mx3 q=1,00t 1,00 | t | | |
| | | | t | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 3 | KNR 4-04 d.1 1107-04 kalk. własna | Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Wsp. do M x3 q=1,00t Krotność 16 1,00 | t | | |
| | | | t | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 4 | KNR 4-01 d.1 0208-02 analogia | Wykucie części zagłębionej słupka, wykucie balustrady ze ściany. Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm n=12szt 12 | szt. | | |
| | | | szt. | 12.000 | |
| | | | | RAZEM | 12.000 |
| 5 | KNR 4-01 d.1 0206-01 kalk. własna | Zabetonowanie otworów po słupkach. Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok.do 10 cm. Zamienić materiały z pozycji M na zaprawę montażową w ilości 1,20kg/szt. Usunąć nakłady S n=6szt 6 | szt. | | |
| | | | szt. | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 6 | kalk. własna | Wykonanie, dostawa i montaż balustrady. Wszystkie nakłady gotowego wyrobu zamontowanego na balkonie. Qj "A"=168,10kg/szt Qcałkowite "A"=168,10kg/sztx6szt=1008,60kg 1008,60 | kg | | |
| | | | kg | 1008.600 | |
| | | | | RAZEM | 1008.600 |
| 7 | kalk. własna | Wykonanie, dostawa i montaż blachy perforowanej. Wszystkie nakłady gotowego wyrobu zamontowanego w balustradzie. Pj "A"=7,50m2/szt Pcałkowite "A"=7,50m2/sztx6szt=45,00kg 45,00 | m ² | | |
| | | | m ² | 45.000 | |
| | | | | RAZEM | 45.000 |
| 8 | KNR 0-23 d.1 2614-05 analogia | Naprawa miejsc montażu na ścianach. Docieplenie otworów po osadzeniu balustrady ściany z cegły płytami styropianowymi gr. 12cm - system - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg.podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki. Usunąć z nakładów dyble. p=0,20m2/sztx6szt=1,20m2 1,20 | m ² | | |
| | | | m ² | 1.200 | |
| | | | | RAZEM | 1.200 |
| 9 | KNR-W 2-02 d.1 1519-02 kalk. własna | Naprawa miejsc montażu na ścianach. Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową. Wsp. do Rx10. p=1,20m2 1,20 | m ² | | |
| | | | m ² | 1.200 | |
| | | | | RAZEM | 1.200 |
| Montaż balustrad typu "B" | | | | | |
| 10 | KNR 4-01 d.2 1306-01 kalk. własna | Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych. Wsp. do Rx1,6, krotność 70 n=6szt. 6 | szt. | | |
| | | | szt. | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 11 | KNR 4-04 d.2 1107-01 kalk. własna | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km. Wsp. do Mx3 q=0,70t 0,70 | t | | |
| | | | t | 0.700 | |
| | | | | RAZEM | 0.700 |
| 12 | KNR 4-04 d.2 1107-04 kalk. własna | Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Wsp. do M x3 q=0,70t Krotność 16 1,00 | t | | |
| | | | t | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |