

Inowrocław, 26.06.2024 r.

## Zaproszenie do składania ofert

Działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej **ul. Toruńska 78** w Inowrocławiu, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu zaprasza do składania ofert na montaż monitoringu wizyjnego IP zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Wspólnota zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia ofert z uwagi na zbyt wysoką cenę za oferowaną usługę, niezadowalający okres gwarancji bądź długi termin realizacji (oczekujemy realizacji w terminie do **30 dni roboczych** od chwili podpisania umowy).

Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach (oferty złożone w innej formie nie będą brane pod uwagę) z podaniem **ceny, okresu gwarancji i terminu realizacji** należy złożyć do dnia **09.07.2024 roku** w siedzibie spółki ul. Ks. Jaśkowskiego 11 Ip. pokój nr 10 do godziny 10<sup>00</sup>.

Sporządził:

Waldemar Stachowiak

Tel. 052 3561446

Kierownik BOWM

*Paweł Ratajczak*

# KOSZTORYS

Kosztorys dotyczy montażu systemu monitoringu wizyjnego I P w budynku mieszkalnym przy ul Toruńskiej 78 w Inowrocławiu.

Instalacje monitoringu należy wykonać przewodem teleinformatycznym UTP CAT 6 E.

Zasilanie 230 V poprowadzić przewodem YDYp 3x 1,5 z rozdzielni administracyjnej .

Instalację monitoringu układać na elewacji budynku i w piwnicy w rurkach instalacyjnych RL-22

Rejestrator wraz z monitorem oraz pozostałym osprzętem zainstalowany w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu które udostępnia i zabezpiecza wspólnota.

W skład zestawu monitoringu I P wchodzi:

Zewnętrzna kamera HIKVISION 4 MPx .....	7 szt.
Wewnętrzna kamera HIKVISION 4 MPx .....	8 szt.
Obudowa montażowa do kamer .....	7 szt.
Rejestrator HIKVISION 8 kanałowy .....	1 szt.
Switch POE 8 can .....	2szt.
Dysk twardy 4TB SATA .....	1 szt.
Monitor LCD E19-5 .....	1 szt.
Szafa Rack 19 .....	1 szt.
Listwa zasilająca RACK .....	1 szt.
Wył instalacyjny S 301 B10 .....	1 szt.
Puszka PT PK-100 .....	15 szt.
Rura RL 22 – 90 szt	}
Złączka ZK 22– 250 szt	
Uchwyt U-22 - 450 szt	
Rura karbowana 26/2	

Przewody:

Teleinformatyczny UTP CET 6 E  
YDYp 3X1,5

Wtyki:

Wtyk złącze RJ-45 - 32 szt.

S-55 - Wtyk zasilania - 32szt.

Wtyk BNC kompresyjny



*Oczekujemy* 2 letniej gwarancji montażowej, na osprzęt  
elektroniczny obowiązuje gwarancja producenta.