

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>wymiana instal elektr.</b>				
1	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebi- cia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm 5	otw. otw.	5.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
2	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 95	m m	95.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>95.000</b>
3	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipso- wej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle 34	szt. szt.	34.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
4	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4, prze- krój przewodu 2.5 mm2 10	szt. szt.	10.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
5	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm 24	szt. szt.	24.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
6	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m2 1	szt szt	1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w goto- wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. 75	m m	75.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>
8	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w goto- wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. 80	m m	80.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
9	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w goto- wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. 8	m m	8.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
10	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w goto- wych bruzdach bez zaprawiania bruzd 9	m m	9.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
11	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę z przewodami elektrycznymi 95	m m	95.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>95.000</b>
12	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp. 34	szt. szt.	34.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
13	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych prze- biciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach 5	szt. szt.	5.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
14	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemie- niem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych 16	szt. szt.	16.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
15	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobieguno- wych ,przycisków do przygotowanego podłoża 5	szt. szt.	5.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
16	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem 3	szt. szt.	3.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
17	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- pięcia 7	pomiar. pomiar.	7.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
18	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 1	pomiar. pomiar.	1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	Następny pomiar skuteczności zerowania 16	pomiar. pomiar.	16.000	

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
20	Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem przełącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego 1	kpl kpl	1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych 5	szt. szt.	5.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
22	Osadzenie w podłożu haków sufitowych 4	szt. szt.	4.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
23	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm <sup>2</sup> ) 29	szt. szt.	29.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
24	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego 25	m m	25.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
25	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm <sup>2</sup> 8	szt. szt.	8.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
26	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 12	szt. szt.	12.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
27	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 6	szt. szt.	6.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
28	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły 1	szt. szt.	1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) 1	szt. szt.	1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) 2	kpl. kpl.	2.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
31	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych 2	szt. szt.	2.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>