Inowrocław 12.05.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert

Działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej **ul. Broniewskiego 5** w Inowrocławiu, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu zaprasza do składania ofert remont pomieszczenia węzła cieplnego zgodnie z załączonym przedmiarem.

Materiały użyte do ww. prac powinny posiadać stosowne atesty i parametry dostosowane do zakresu wykonywanych prac i zgodności z technologią.

Wspólnota zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia ofert z uwagi na zbyt wysoką cenę za oferowaną usługę, niezadowalający okres gwarancji bądź długi termin realizacji(oczekujemy realizacji w terminie **25 dni roboczych** od chwili podpisania umowy).

Oferty z podaniem ceny i terminu realizacji jak i okresu gwarancji należy złożyć do dnia **26.05.2017 r**. w siedzibie spółki ul. Ks. Wawrzyniaka 33 do godziny 10^{00}.

Kierownik ROWM

mgr Ewa Podgrodzka

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		5	m2	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR-W 4-01 0603-05	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów lepikiem z wyprawą z zaprawy cementowej z dodatkiem środka wodoszczelnego	m2		
		28.18	m2	28.180	
				RAZEM	28.180
3	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu	m2		
		5	m2	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
		12.38	m2	12.380	
				RAZEM	12.380
5	KNR-W 2-02 1116-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m2		
		12.38	m2	12.380	
				RAZEM	12.380
6	KNR-W 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2		
		12.38	m2	12.380	
				RAZEM	12.380
7	KNR-W 2-02 1510-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie ściany i sufity	m2		
		12.38+15.8	m2	28.180	
				RAZEM	28.180
8	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15 0208-02	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 40 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m2		
		1	m2	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-17 0146-01	Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 1300 mm-analogia wykonanie wentylacji pom. ZEC "zetka"	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2-15 0229-04	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR AT-23 0201-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2		
		12.38	m2	12.380	
				RAZEM	12.380
16	KNR AT-22 0201-03	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2		
		15.80	m2	15.800	
				RAZEM	15.800
17	KNR-W 2-15 0527-08	Odmulacze (osadniki) żeliwne kołnierzowe o śr. rur przyłącznych 150 mm-analogia wykonanie studni schładzającej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 5587 dla PGKIM

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie-sufit	m^2		
		12.38	m^2	12.380	
				RAZEM	12.380
19	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m^2		
		12.38	m^2	12.380	
				RAZEM	12.380
20	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m^2		
		12.38	m^2	12.380	
				RAZEM	12.380
21	KNR 0-17 0926-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m^2		
		12.38	m^2	12.380	
				RAZEM	12.380
22	kalkulacja własna	Wykonanie osobnego zasilania do pom. ZEC wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji elektrycznej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 5587 dla PGKIM