

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
OBMIAR: Inowrocław ul. Kątna 20D			
1	ROBOTY DOCIEPLENIOWE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH		
1.1	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m (66,90 * 2 + 10,30 * 2) * 7,50	m2 m2	
			1 158,000
1.2	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	
	66,90 * 2 * 7,50 + 10,30 * 2 * 7,50 - 2,00 * 2,25 * 5 - 1,20 * 1,45 * 30 - 1,45 * 1,45 * 60 - 0,90 * 1,45 * 5	m2	
			950,625
1.3	Ostony okien folią polietylenową	m2	
	(1,20 * 1,45) * 30 + (1,45 * 1,45) * 60 + (0,90 * 1,45) * 5	m2	
			184,875
1.4	Rozebranie parapetów z blachy nie nadającej się do użytku	m2	
	(1,30 * 30 + 1,60 * 60 + 1,10 * 5) * 0,20	m2	
			28,100
1.5	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m	
	66,90 * 2	m	
			133,800
1.6	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	
	7,50 * 6	m	
			45,000
1.7	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi o grubości 10 cm metodą lekką - zaprawa tynkarska + docieplenie + malowanie elewacji	m2	
	950,625	m2	
			950,625
1.8	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków z trzpieniem metalowym + zaślepka ze styropianu 6 szt/m2.	szt	
	950,625 * 6	szt	
			5 703,75
1.9	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach - spadki pod parapetami	m2	
	(1,30 * 30 + 1,60 * 60 + 1,10 * 5) * 0,30	m2	
			42,150
1.10	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej	mb	
	66,90 * 2 + 10,30 * 2 - 2,00 * 5	mb	
			144,40
1.10'	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym (naroża budynku + otwory okienne i drzwiowe)	mb	
	6 * 7,50 + (1,20 + 2 * 1,45) * 30 + (1,45 + 2 * 1,45) * 60 + (0,90 + 2 * 1,45) * 5	mb	
			448,000
1.11	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2	
	[(1,20 + 2 * 1,45) * 30 + (1,45 + 2 * 1,45) * 60 + (0,90 + 2 * 1,45) * 5] * 0,30	m2	
			120,900
1.12	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii - tynk cienkowarstwowy na ościeżach	m2	
	120,900	m2	
			120,900
1.13	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą silikonową tynków gładkich zewn. - ościeża	m2	
	129,900	m2	
			129,900
1.14	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach - siatka diagonalna w narożach	m2	
	0,20 * 0,30 * 4 * 95	m2	
			22,800
1.15	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	
	75	szt.	
			75,000