

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1 RUSZTOWANIA			
1	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 10 m	m ²	
d.1	15.50*12.60+12.00*4.00+9.90*7.50+3.00*7.50+20.4*8.50	m ²	
			513.450
2 REMONT POKRYCIA DACHOWEGO			
2	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²	
d.2	15.50*11.10+10.50*3.00+3.20*1.40+2.00*2.00/2	m ²	
			210.030
3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²	
d.2	210.030	m ²	
			210.030
4	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m ²	
d.2	210.030	m ²	
			210.030
5	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.	
d.2	15	szt.	
			15.000
6	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu	m	
d.2	25.00	m	
			25.000
7	Pokrycie dachów papą termozgrzewną dwuwarstwowe	m ²	
d.2	210.030	m ²	
			210.030
8	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzy- niowym na odl. do 1 km	m ³	
d.2	10.00	m ³	
			10.000
3 PRZEMUROWANIE KOMINÓW I MURKÓW OGNIOWYCH			
9	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m ³	
d.3	0.90*0.40*1.20+0.90*0.40*1.35+1.16*0.40*1.50	m ³	
			1.614
10	Nakrywy kominów o średniej gr. 7 cm	m ²	
d.3	1.10*0.60*2+1.30*0.60	m ²	
			2.100
11	Uzupełnienie murów ogniowych na zaprawie cementowo-wapiennej o grub. 1 ceg.	m ³	
d.3	23.00*0.30*0.25	m ³	
			1.725
12	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III o podłożach z z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) KOMINY (2*0.90+2*0.40)*1.20+(2*0.90+2*0.40)*1.35+(2*1.16+2*0.40)*1.50	m ²	
d.3		m ²	
			11.310
4 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ w CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH			
13	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych drewnianych KLATKA SCHODOWA, d.4 PIWNICE i STRYCH	m ²	
	Uwaga: wymiary pobrać z natury 1.25*2.15*2+0.80*0.65*3+0.80*0.85*2+1.10*0.80*3+0.90*0.80*3	m ²	
			13.095
14	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych z nasświetlami	m ²	
d.4	Uwaga:wymiary pobrać z natury 1.30*2.25+1.30*1.00+1.14*2.20+1.14*0.55	m ²	
			7.360
15	Podokienniki o szer. 30 cm drewniane KLATKA SCHODOWA	m	
d.4	2*1.40	m	
			2.800
5 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ w MIESZKANIACH			
16	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien i drzwi balkonowych zespolonych drewnianych	m ²	
d.5	MIESZKANIA Uwaga: wymiary pobrać z natury 1.15*1.80*14+1.15*2.50+1.45*1.85*2+1.05*1.85*2	m ²	
			41.105

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
17 d.5	Podokienniki o szer.do 30 cm drewniane 1.30*14+1.60*2+1.20*2	m m	
			23.800
6 REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ			
18 d.6	Zabezpieczenie stolarki folią 1.15*1.80*16+1.15*2.50+1.30*3.55	m ² m ²	
			40.610
19 d.6	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie 15.50*12.60-16*1.15*1.80-1.15*2.50-1.30*3.55	m ² m ²	
			154.690
20 d.6	Oczyszczenie konsol i wsporników o rysunku złożonym z brudu przy użyciu szczotek 50	szt. szt.	
			50.000
21 d.6	Oczyszczenie girland o rysunku złożonym z brudu przy użyciu szczotek 15	szt. szt.	
			15.000
22 d.6	Oczyszczenie opasek okiennych i drzwiowych z brudu przy użyciu szczotek 100.00	m m	
			100.000
23 d.6	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 15.50*12.60-16*1.15*1.80-1.15*2.50-1.30*3.55	m ² m ²	
			154.690
24 d.6	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej pasami o szer.do 30 cm 100.00	m m	
			100.000
25 d.6	Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej - wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, 3 cegły w jednym miejscu COKÓŁ 5	msc msc	
			5.000
26 d.6	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III gładkich i boniowanych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu 154.690	m ² m ²	
			154.690
27 d.6	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III gładkich z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu SPÓD BALKONU 5.40*1.20	m ² m ²	
			6.480
28 d.6	Ozdobna podpora balkonu - wykonanie odlewu cementowego 1	szt. szt.	
			1.000
29 d.6	Ozdobna podpora balkonu - montaż odlewu cementowego 1	szt. szt.	
			1.000
30 d.6	Tynki zewn.profilu ciagnionych zwykłych o szer.do 30 cm z przygotowaniem zaprawy 100.00	m m	
			100.000
31 d.6	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szer.25 cm [(1.15+2*1.80)*16+1.15+2*2.50+1.30+2*3.55]*0.25	m ² m ²	
			22.638
32 d.6	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. III na ścianach 154.690+22.638	m ² m ²	
			177.328
33 d.6	Uzupełnienia detali architektonicznych 50.00	m m	
			50.000
34 d.6	Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na gorąco - pierwsza warstwa BALKON	m ²	

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
	5.00*0.90	m ²	
			4.500
35 d.6	Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na gorąco - druga warstwa	m ²	
	5.00*0.90	m ²	
			4.500
36 d.6	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro - ułożenie warstwy spadkowej na balkonie	m ²	
	4.50	m ²	
			4.500
37 d.6	Posadzki z płytekceramicznych antypoślizgowych mrozoodpornych BALKON	m ²	
	4.50	m ²	
			4.500
38 d.6	Cokoliki z płytek	m	
	2*5.00+2*0.90	m	
			11.800
39 d.6	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²	
	154.690+6.480+22.638+30.00	m ²	
			213.808
7 ROBOTY DOCIEPLENIOWE 2 ŚCIAN SZCZYTOWYCH			
40 d.7	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	
	12.00*5.00+9.90*7.90+3.00*7.90	m ²	
			161.910
41 d.7	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi gr.12 cm na ścianach metodą lekką z przygotowa-niem podłoża ręcznym wyk. wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem	m ²	
	12.00*5.00+9.90*7.90+3.00*7.90	m ²	
			161.910
42 d.7	Dodatkowe mocowanie kołkami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z betonu - 6szt. na 1 m2	szt.	
	161.910*6	szt.	
			971.460
43 d.7	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy startowej	m	
	21.90+3.00	m	
			24.900
44 d.7	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym- narożniki budunku	m	
	10.00+11.00+11.00	m	
			32.000
8 NAPRAWA ŚCIAN I NADPROŻY			
45 d.8	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach CO-KÓŁ	m ²	
	7.80*1.60	m ²	
			12.480
46 d.8	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony i loggie) wyk. ręcznie	m ²	
	12.480	m ²	
			12.480
47 d.8	Przemurowanie ciągle przy użyciu zaprawy cementowej pęknieć grubości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej NR 1	m	
	1.5*1.10	m	
			1.650
48 d.8	Przemurowanie ciągle przy użyciu zaprawy cementowej pęknieć grubości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej NR 2	m	
	1.5*1.15	m	
			1.725
49 d.8	Przemurowanie ciągle przy użyciu zaprawy cementowej pęknieć grubości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej NR 3	m	
	1.10*2	m	
			2.200
50 d.8	Przemurowanie ciągle przy użyciu zaprawy cementowej pęknieć grubości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej NR 4	m	
	1.2+0.8	m	
			2.000
51 d.8	Przemurowanie ciągle przy użyciu zaprawy cementowej pęknieć grubości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej NR 5	m	
	2.00	m	

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
			2.000
52 d.8	Przemuirowanie ciągle przy użyciu zaprawy cementowej pęknięć grubości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej NR 6 2.00	m m	
			2.000
53 d.8	Przemuirowanie ciągle przy użyciu zaprawy cementowej pęknięć grubości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej NR 7 2.00	m m	
			2.000
54 d.8	Przemuirowanie przesklepień łukowych otworów o szerokości i grubości 2x1 ceg.w ścianach z cegieł NR 8 3.00	m m	
			3.000
55 d.8	Przemuirowanie przesklepień łukowych otworów o szerokości i grubości 2x1 ceg.w ścianach z cegieł NR 9 3.00	m m	
			3.000
56 d.8	Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej - wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, 3 cegły w jednym miejscu 20	msc msc	
			20.000
57 d.8	Przemuirowanie ciągle przy użyciu zaprawy cementowej pęknięć grubości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej ŚCIANA SZCZYTOWA POŁUDNIOWA 2*7.50	m m	
			15.000
58 d.8	Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej z przygotowaniem zaprawy 50.00	m ² m ²	
			50.000
9 OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE			
59 d.9	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku 1.70*0.35*9+10.10*0.35*2+10.10*0.25+1.0*4*0.25+1.80*6*0.25+20.40*0.40+21.90*0.40+3.00*0.40+12.40*0.40+10*2.00*0.40	m ² m ²	
			49.730
60 d.9	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 49.730+1.70*0.35*7+1.35*0.35*2+1.60*0.35*4+1.20*0.35*6+1.10*0.25*3	m ² m ²	
			60.425
61 d.9	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 20.40	m m	
			20.400
62 d.9	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej 20.40	m m	
			20.400
63 d.9	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 3*9.00+4.50	m m	
			31.500
64 d.9	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej 27.000	m m	
			27.000
10 ROBOTY NIEPRZEWDZIANE			
65 d.10	REZERWA NA ROBOTY NIEPRZEWDZIANE - 10% WARTOSCI ROBÓT działów 1-10 1	szt szt	
			1.000