

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ARMII KRAJOWEJ NR 1 - REMONT POSADZEK W KLATKACH SCHODOWYCH ŁĄCZNIE Z ZEJŚCIAMI DO PIWNIC					
1	KNR-W 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika cementowego	m		
		394.650	m	394.650	
				RAZEM	394.650
2	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		56.00	m ²	56.000	
				RAZEM	56.000
3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		158.598	m ²	158.598	
				RAZEM	158.598
4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		395.129	m ²	395.129	
				RAZEM	395.129
5	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m ²		
		247.732	m ²	247.732	
				RAZEM	247.732
6	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²		
		147.397	m ²	147.397	
				RAZEM	147.397
7	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m		
		394.650	m	394.650	
				RAZEM	394.650