

Kosztorys ofertowy

**Przedmiot kosztorysu: Roboty remontowe kamienicy przy ulicy Działowej
3 w Inowrocławiu**

Lokalizacja: INOWROCŁAW ul. Działowa 3

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Inowrocław Działowa 3

Opracowany przez:

Cena kosztorysowa:

słownie:

Poziom cen:

Kosztorys sporządził

Kosztorys sprawdził

Data: 15.02.2026

Data:

Wykonawca:

.....
Podpis upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy

.....
Podpis upoważnionego
przedstawiciela zamawiającego

Roboty remontowe kamienicy przy ulicy Działowej 3 w Inowrocławiu

Identyfikator kosztorysu: Roboty remontowe kamienicy przy ulicy
Działowej 3 w Inowrocławiu

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 15.02.2026 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka	Ilość
1	Roboty przygotowawcze		
21	KSNR 2 1401-1-1 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 20 m 15*19,1 286,50 73,36 73,36	m2	359,86
31	KSNR 2 1403-1-1 Rusztowania podwieszone na wieszakach stalowych wys.montażu do 25 m 29,78+63,36 93,14	m2	93,14
41	1-1-1 Zajęcie chodnika dla prac remontowych <Kp 0%; Kz 0%; Z 0%>	r-g	910,00
2	Remont elewacji wschodniej		
2.1	Roboty przygotowawcze		
51	KNR 4-01 535-8-1 Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku (6,3*2+0,5*2)*0,55 7,48	m2	7,48
61	KNR nr C-1 401-5-1 Renowacja starego budownictwa - odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 (12,85*14,69+12,85*1,02+0,5*12,85*1,37-2*(0,88*1,28))*0,55 114,63	m2	114,63
71	TZKNBK 19-08 101-2-1 Tynki zewnętrzne - uzupełnienie tynków kat.III z przygotowaniem zaprawy (poz.2) wapiennej lub cementowo-wapiennej,powierzchnia do 5m2 (12,85*14,69+12,85*1,02+0,5*12,85*1,37-2*(0,88*1,28))*0,55 114,63	m2	114,63
81	TZKNBK 19-08 701-1-1 Tynki zewnętrzne - wzmocnienie odstającego tynku na podłożu murowym poprzez wstrzykiwanie mleczka cementowego z wykuciem niezbędnych otworów i ich zaprawieniem (poz.153) powierzchnia tynku do 5m2 przy ilości otworów do 5 szt./m2 (12,85*14,69+12,85*1,02+0,5*12,85*1,37-2*(0,88*1,28))*0,45 93,79	m2	93,79
2.2	Roboty izolacyjne termiczne		
91	KNR 9-27 202-1-1 Przyklejenie płyt izolacyjnych z wełny mineralnej na ścianach 114,63+93,79 208,42	m2	208,42
101	KNR 9-24 208-1-1 Montaż listew startowych 2*15,61 31,22	m	31,22
111	KNR 9-24 208-2-1 Montaż narożników ochronnych mocowanych w narożach prostych 3*15,61 46,83	m	46,83
121	KNR 9-24 101-1-1 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 2*0,88*1,28 2,25	m2	2,25
131	KNR 9-24 101-2-1 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2	2,25

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
141	KNR 9-24 211-2-1 Mocowanie płyt dyblami - kolkowanie do podłoża z cegły 208,42*4	szt	833,68
			833,68

2.3 Tynkowanie i malowanie elewacji

151	KNR 9-24 301-1-1 Wykonanie tynku cienkowarstwowego z zaprawy mineralnej na ścianach	m2	208,42
161	KNR 9-24 301-5-1 Wykonanie tynku cienkowarstwowego z zaprawy mineralnej na ościeżach o szerokości ponad 15 cm 2*(1,4*2+1,1*2)*0,4	m2	4,00
			4,00
171	TZKNBK 19-15 102-8-1 Malowanie tynków - roboty malarskie wapienne zewnętrzne (poz.8) malowanie farbą "szwedzką" z zagruntowaniem wystroju sztukatorskich o charakterze prostym 208,42+4	m2	212,42
			212,42
181	KNR 2-02 506-2-1 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety 2*1,1*0,4*0,4	m2	0,35
			0,35

2.4 Murek od strony dachu

191	KNR nr C-1 401-5-1 Renowacja starego budownictwa - odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 ((6,3*2+0,5*2)*1,05)*0,35	m2	5,00
			5,00
201	TZKNBK 19-08 101-2-1 Tynki zewnętrzne - uzupełnienie tynków kat.III z przygotowaniem zaprawy (poz.2) wapiennej lub cementowo-wapiennej, powierzchnia do 5m2 ((6,3*2+0,5*2)*1,05)*0,35	m2	5,00
			5,00
211	TZKNBK 19-08 701-1-1 Tynki zewnętrzne - wzmocnienie odstającego tynku na podłożu murowym poprzez wstrzykiwanie mleczka cementowego z wykuciem niezbędnych otworów i ich zaprawieniem (poz.153) powierzchnia tynku do 5m2 przy ilości otworów do 5 szt./m2 ((6,3*2+0,5*2)*1,05)*0,65	m2	9,28
			9,28
221	TZKNBK 19-15 102-8-1 Malowanie tynków - roboty malarskie wapienne zewnętrzne (poz.8) malowanie farbą "szwedzką" z zagruntowaniem wystroju sztukatorskich o charakterze prostym 5+9,28	m2	14,28
			14,28
231	KNR 2-02 506-2-1 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (6,3*2+0,5*2)*0,55	m2	7,48
			7,48

3 Remont elewacji zachodniej**3.1 Roboty przygotowawcze**

241	KNR 4-01 535-8-1 Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku (6,3*2+0,5*2)*0,55	m2	7,48
			7,48
251	KNR nr C-1 401-5-1 Renowacja starego budownictwa - odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 (2*(0,5*1,43*6,48)+2*(0,5*1,4*6,17)+2*(1,21*0,4)+12,22*1,21)*0,35	m2	11,78
			11,78
261	TZKNBK 19-08 101-2-1 Tynki zewnętrzne - uzupełnienie tynków kat.III z przygotowaniem zaprawy (poz.2) wapiennej lub cementowo-wapiennej, powierzchnia do 5m2 (2*(0,5*1,43*6,48)+2*(0,5*1,4*6,17)+2*(1,21*0,4)+12,22*1,21)*0,35	m2	11,78
			11,78

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
271	TZKNBK 19-08 701-1-1 Tynki zewnętrzne - wzmocnienie odstającego tynku na podłożu murowym poprzez wstrzykiwanie mleczka cementowego z wykuciem niezbędnych otworów i ich zaprawieniem (poz.153) powierzchnia tynku do 5m2 przy ilości otworów do 5 szt./m2 $(2*(0,5*1,43*6,48)+2*(0,5*1,4*6,17)+2*(1,21*0,4)+12,22*1,21)*0,65$	m2	21,88
			21,88

3.2 Roboty izolacyjne termiczne

281	KNR 9-27 202-1-1 Przyklejenie płyt izolacyjnych z wełny mineralnej na ścianach 21,88+11,78	m2	33,66
			33,66
291	KNR 9-24 208-1-1 Montaż listew startowych 2*6,6	m	13,20
			13,20
301	KNR 9-24 208-2-1 Montaż narożników ochronnych mocowanych w narożach prostych 3*1,21	m	3,63
			3,63
311	KNR 9-24 211-2-1 Mocowanie płyt dyblami - kołkowanie do podłoża z cegły 33,66*4	szt	134,64
			134,64

3.3 Tynkowanie i malowanie elewacji

321	KNR 9-24 301-1-1 Wykonanie tynku cienkowarstwowego z zaprawy mineralnej na ścianach	m2	33,66
331	KNR 9-24 301-5-1 Wykonanie tynku cienkowarstwowego z zaprawy mineralnej na ościeżach o szerokości ponad 15 cm $2*(1,4*2+1,1*2)*0,4$	m2	4,00
			4,00
341	TZKNBK 19-15 102-8-1 Malowanie tynków - roboty malarskie wapienne zewnętrzne (poz.8) malowanie farbą "szwedzką" z zagruntowaniem wystroju sztukatorskich o charakterze prostym 33,66	m2	33,66
			33,66
351	KNR 2-02 506-2-1 Opierzenia murków ogniowych blachą szer. 55cm $(6,3*2+0,5*2)*0,55$	m2	7,48
			7,48

4 Remont elewacji frontowej**4.1 Roboty przygotowawcze**

361	KNR 4-01 535-6-1 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 14,92*2	m	29,84
			29,84
371	KNR 9-24 101-1-1 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie piwnica $2,3*3,07+(3,14*1,04*1,04)*0,5+1*0,55*6$ parter $(1,53*1,35+(3,14*0,67*0,67)*0,5)+5*(1*1,35+(3,14*0,5*0,5)*0,5)$ I piętro $2*(1,05*2,7)+3*(1,05*1,9)+2*(1,5*1,9)$ II piętro $2*(1,05*2,7)+3*(1,05*1,9)+2*(1,5*1,9)$ poddasze $6*(0,75*0,75)$	m2	61,64
			12,06
			11,48
			17,36
			17,36
			3,38
381	KNR 9-24 101-2-1 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2	61,64
391	KNR 4-01 414-2-1 Wymiana desekowania gzymsu z desek o gr.25 mm na styk 3,9*1,6	m2	6,24
			6,24
401	KNR 4-01 631-1-1 Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych: desek, płyt, bali i krawędziaków $(3,9+3,9+12,25)*1,6$	m2	32,08
			32,08

Nr	Nazwa	Jednostka	Ilość
411	TZKBNB 19-15 401-4-1 Malowanie olejne na drewnie i lakierowanie - przygotowanie do malowania zagruntowanie z uprzednim poszpachlowaniem	m2	32,08
421	TZKBNB 19-15 402-7-1 Malowanie olejne na drewnie i lakierowanie - malowanie farbą olejną pierwszy raz	m2	32,08
431	TZKBNB 19-15 402-8-1 Malowanie olejne na drewnie i lakierowanie - malowanie farbą olejną drugi raz	m2	32,08

----- Koniec wydruku -----

4.2 Remont balkonów

441	TZKBNB 19-24 1501-6-1 Balustrady balkonowe proste ze stali - długość balustrady) do 6m, ze stali kwadratowej, wypełniona prętami prostymi [R=d-ż imontaż; S=1,4] $2*(2*1,25+5,61)*1,1*16$	kg	285,47
	285,47		
451	KNR 4-04 301-1-1 Rozebranie płyty balkonowej z betonu żwirowego gr.do 5 cm $2*(1,25*5,65)+0,05$	m3	14,18
	14,18		
461	KNR 4-01 203-12-1 Uzupełnienie elementów konstrukcji z betonu monolitycznego - płyt balkonowych $2*(1,25*5,65)+0,05$	m3	14,18
	14,18		
471	KNR 4-01 724-3-1 Skucie i położenie tynków zewnętrznych zwykłych kat.I balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, powierzchnia uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5 m2 [R=1,4; S=1,4] $2*(1,25*5,65)$	m2	14,13
	14,13		
481	TZKBNB 19-07 109-1-1 Izolacje z folii PCW przeciwwilgociowe (poz.48) poziome, na kleju $4,15*1,25$	m2	5,19
	5,19		
491	KNR 19-01 610-2-1 Izolacje przeciwwilgociowe z folii EPDM poziome na klej $2*(1,75*5,65)$	m2	19,78
	19,78		
501	KNR 2-02 506-2-1 Wykonanie profilu okapowego Reboplast K40 $2*(2*1,25+5,61)$	m2	16,22
	16,22		
511	KNR 4-01 WACETOB 203-12-1 Warstwa spadkowa, beton C16/20 płyt balkonowych $0,05*5,65*2$	m3 betonu	0,57
	0,57		
521	KNR 4-01 WACETOB 809-6-1 Uzupełnienie posadzek o pow.do 5.0 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych nieszkliwionych o wym.30x30 cm	m2	5,19
531	KNR 4-01 WACETOB 1212-8-1 Malowanie krat i balustrad z prętów ozdobnych, dwukrotnie $5,15+2*1,25+2*1,2$	m2	10,05
	10,05		

4.3 Naprawa uszkodzeń elewacji

541	KNR 4-01 335-1-1 Wykucie w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej bruzd poziomych szer. 16mm i głębokości 50mm $3*3,35+6*12,1+3*3,35$	m	92,70
	92,70		
551	KNR 4-01 325-1-1 Wypełnienie bruzd pionowych w ścianach z cegieł zaprawą systemowa Festmoertel Si, pierwsza warstwa $3*3,35+6*12,1+3*3,35$	m	92,70
	92,70		

Nr	Nazwa	Jednostka	Ilość
561	KNR 4-01 202-3-1 Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty stal.pręty spiralne o średnicy 10 mm (3,5*3+12,6*6+3,4*3)*0,617	kg	59,42
	59,42		
571	KNR 4-01 325-1-1 Wypełnienie bruzd pionowych w ścianach z cegieł zaprawą systemowa Festmoertel Si, druga warstwa 3*3,35+6*12,1+3*3,35	m	92,70
	92,70		
581	KNR 4-01 202-3-1 Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty stal.pręty spiralne o średnicy 10 mm (3,5*3+12,6*6+3,4*3)*0,617	kg	59,42
	59,42		

4.4 Remont elewacji

4.4.1 Piwnica (ponad terenem)

591	KNR nr C-1 401-5-1 Renowacja starego budownictwa - odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 istniejące zamurowania bruzd instalacyjnych do skucia (0,96*0,86)*2+12,23*0,88-(0,77*0,5*6)+0,54*0,96	m2	10,62
	10,62		
601	KNR nr C-1 413-3-1 Renowacja starego budownictwa - ułożenie tynków renowacyjnych maszynowo - wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1 cm na ścianach o powierzchni ponad 5 m2 w jednym miejscu	m2	10,62
611	KNR nr C-1 413-3-1 Renowacja starego budownictwa - ułożenie tynków renowacyjnych maszynowo - wykonanie tynku renowacyjnego gruboziarnistego o grubości 1,5 cm na ścianach o powierzchni ponad 5 m2 w jednym miejscu [RMS=1,5] 10,62	m2	10,62
	10,62		

4.4.2 Parter

621	TZKNBK 19-08 101-2-1 Tynki zewnętrzne - uzupełnienie tynków kat.III z przygotowaniem zaprawy (poz.2) wapiennej lub cementowo-wapiennej, powierzchnia do 5m2 81,19+32,63	m2	113,82
	113,82		
631	TZKNBK 19-08 401-1-1 Tynki zewnętrzne - bonie prostokątne (tasiemkowe) na ściankach (poz.126) w tynku zwykłym (0,26+0,26*4+0,23+0,42*2+0,19*2)/0,04	m	68,75
	68,75		
641	TZKNBK 19-08 601-2-1 Tynki zewnętrzne - czyszczenie ścierne lub chemiczne (poz.148) murów z wystrojem architektonicznym 15,55*2,48+(0,86*1,8)*2+((3,8*1,57)-(3,14*1,04*1,04))	m2	44,23
	44,23		
651	TZKNBK 19-08 701-1-1 Tynki zewnętrzne - wzmocnienie odstającego tynku na podłożu murowym poprzez wstrzykiwanie mleczka cementowego z wykuciem niezbędnych otworów i ich zaprawieniem (poz.153) powierzchnia tynku do 5m2 przy ilości otworów do 5 szt./m2 44,23	m2	44,23
	44,23		
661	TZKNBK 19-08 901-1-1 Tynki zewnętrzne - roboty towarzyszące (poz.161) wykonanie spadków z zaprawy cementowej na gzymsach, podokiennikach 14,22	m2	14,22
	14,22		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
671	TZKNBK 19-08 301-7-1 Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych z zaprawy zwykłej z jej przygotowaniem (poz.84) szer.profilu do 40cm gzyms $(0,65+0,65+15,1)*0,2*2+(0,65+0,65+15,1)*0,35+(11,38+3,1)*0,15*3$ plakiety $(1,36*0,58)*5+1,36*1,88$ maszkaron $(0,44*0,5)*7$	m	26,86
		18,82 6,50 1,54	
681	TZKNBK 19-15 102-8-1 Malowanie tynków - roboty malarskie wapienne zewnętrzne (poz.8) malowanie farbą "szwedzką" z zagruntowaniem wystroju sztukatorskich o charakterze prostym 113,82+44,23	m2	158,05
		158,05	

4.4.3 I Piętro

691	TZKNBK 19-08 101-2-1 Tynki zewnętrzne - uzupełnienie tynków kat.III z przygotowaniem zaprawy (poz.2) wapiennej lub cementowo-wapiennej, powierzchnia do 5m2 6,1+6,1+6,91+6,3+6,4	m2	31,81
		31,81	
701	TZKNBK 19-08 701-1-1 Tynki zewnętrzne - wzmocnienie odstającego tynku na podłożu murowym poprzez wstrzykiwanie mleczka cementowego z wykuciem niezbędnych otworów i ich zaprawieniem (poz.153) powierzchnia tynku do 5m2 przy ilości otworów do 5 szt./m2 31,81	m2	31,81
		31,81	
711	TZKNBK 19-08 901-1-1 Tynki zewnętrzne - roboty towarzyszące (poz.161) wykonanie spadków z zaprawy cementowej na gzymsach, podokiennikach 17,36	m2	17,36
		17,36	
721	TZKNBK 19-08 301-7-1 Tynki zewnętrzne profili gzymsów, kolumn gzyms $(3,55+2,59+2,93+3,44)*0,35+(3,55+2,59+2,93+3,44)*0,2*2+(12,25+6,38)*0,12*3+(2,41+10,91+2,37)*0,35$ plakiety $((2*3,14*0,18)*0,5)*2,95*4$ kolumny $((2,95*0,36)+(2,95*0,1)*2)*10$ przyczółki $((3,14*1,1*1,1)*0,5)*2+((2*3,14*1,1)*0,5)*0,1+((0,5*2,2*0,55)*2+4,77*0,1)*2$	m2	52,29
		21,58 6,67 16,52 7,52	
731	TZKNBK 19-15 102-8-1 Malowanie tynków - roboty malarskie wapienne zewnętrzne (poz.8) malowanie farbą "szwedzką" z zagruntowaniem wystroju sztukatorskich o charakterze prostym 31,81+52,29	m2	84,10
		84,10	

4.4.4 II Piętro

741	TZKNBK 19-08 101-2-1 Tynki zewnętrzne - uzupełnienie tynków kat.III z przygotowaniem zaprawy (poz.2) wapiennej lub cementowo-wapiennej, powierzchnia do 5m2 8,13+9,83+3,36+3,55+0,92+5,55	m2	31,34
		31,34	
751	TZKNBK 19-08 701-1-1 Tynki zewnętrzne - wzmocnienie odstającego tynku na podłożu murowym poprzez wstrzykiwanie mleczka cementowego z wykuciem niezbędnych otworów i ich zaprawieniem (poz.153) powierzchnia tynku do 5m2 przy ilości otworów do 5 szt./m2 31,34	m2	31,34
		31,34	
761	TZKNBK 19-08 901-1-1 Tynki zewnętrzne - roboty towarzyszące (poz.161) wykonanie spadków z zaprawy cementowej na gzymsach, podokiennikach 17,36	m2	17,36
		17,36	

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
771	TZKNBK 19-08 301-7-1 Tynki zewnętrzne profili gzymsów, kolumn	m2	40,59
	gzyms $((3,58+2,51+1,83+2,78+3,54)*0,06)*3+((3,45+12,52+3,39)*0,06*2)+((3,45+12,52+3,39)*0,26)+(2*0,25)*5$	12,42	
	plakiety $(2,5*0,25)*10+(2,5*0,05)*20+(0,86*0,3)*4+(0,86*0,1)*8+(0,84*0,16)*4+(0,84*0,06)*8$	11,41	
	obramowania okien $(0,85*0,2*3+(0,85*0,06)*6+((0,76*0,2)*3+(0,76*0,06)*6)*4+(1,05*0,2)*3+(1,05*0,06)*6)+(2*0,25)*5+(1,2*0,2)*5+(1,6*0,25)*2$	9,24	
	przyczółki $((3,14*1,1*1,1)*0,5)*2+((2*3,14*1,1)*0,5)*0,1+((0,5*2,2*0,55)*2+4,77*0,1)*2$	7,52	
781	TZKNBK 19-15 102-8-1 Malowanie tynków - roboty malarskie wapienne zewnętrzne (poz.8) malowanie farbą "szwedzką" z zagruntowaniem wystroju sztukatorskich o charakterze prostym	m2	71,93
	31,34+40,59	71,93	

4.4.5 Poddasze

791	TZKNBK 19-08 101-2-1 Tynki zewnętrzne - uzupełnienie tynków kat.III z przygotowaniem zaprawy (poz.2) wapiennej lub cementowo-wapiennej, powierzchnia do 5m2	m2	9,45
	2,2+5,3+1,95	9,45	
801	TZKNBK 19-08 701-1-1 Tynki zewnętrzne - wzmocnienie odstającego tynku na podłożu murowym poprzez wstrzykiwanie mleczka cementowego z wykuciem niezbędnych otworów i ich zaprawieniem (poz. 153) powierzchnia tynku do 5m2 przy ilości otworów do 5 szt./m2	m2	9,45
	9,45	9,45	
811	TZKNBK 19-08 901-1-1 Tynki zewnętrzne - roboty towarzyszące (poz. 161) wykonanie spadków z zaprawy cementowej na gzymsach, podokiennikach	m2	17,36
	17,36	17,36	
821	TZKNBK 19-08 301-7-1 Tynki zewnętrzne profili gzymsów, kolumn	m2	25,20
	gzyms $(3,55+12,22+3,26)*0,3$	5,71	
	wsporniki $((2*3,14*0,14)*0,8)*18$	12,66	
	obramowania okien $((1,1*0,25)*2+(0,85*0,15)+(0,85*0,35))*7$	6,83	
831	TZKNBK 19-15 102-8-1 Malowanie tynków - roboty malarskie wapienne zewnętrzne (poz.8) malowanie farbą "szwedzką" z zagruntowaniem wystroju sztukatorskich o charakterze prostym	m2	34,65
	9,45+25,2	34,65	

----- Koniec wydruku -----

Roboty remontowe kamienicy przy ulicy Działowej 3 w Inowrocławiu

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Roboty remontowe kamienicy przy ulicy
Działowej 3 w Inowrocławiu

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 15.02.2026 str. 8

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
----	-------	--------------------	-------	------------	---------

1 Roboty przygotowawcze

21	KSNR 2 1401-1-1 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 20 m	m2	359,86		
31	KSNR 2 1403-1-1 Rusztowania podwieszone na wieszakach stalowych wys.montażu do 25 m	m2	93,14		
41	1-1-1 Zajęcie chodnika dla prac remontowych	r-g	910,00		

Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze

2 Remont elewacji wschodniej

2.1 Roboty przygotowawcze

51	KNR 4-01 535-8-1 Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2	7,48		
61	KNR nr C-1 401-5-1 Renowacja starego budownictwa - odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2	m2	114,63		
71	TZKNBK 19-08 101-2-1 Tynki zewnętrzne - uzupełnienie tynków kat.III z przygotowaniem zaprawy (poz.2) wapiennej lub cementowo-wapiennej,powierzchnia do 5m2	m2	114,63		
81	TZKNBK 19-08 701-1-1 Tynki zewnętrzne - wzmocnienie odstającego tynku na podłożu murowym poprzez wstrzykiwanie mleczka cementowego z wykuciem niezbędnych otworów i ich zaprawieniem (poz.153) powierzchnia tynku do 5m2 przy ilości otworów do 5 szt./m2	m2	93,79		

Razem element 2.1: Roboty przygotowawcze

2.2 Roboty izolacyjne termiczne

91	KNR 9-27 202-1-1 Przyklejenie płyt izolacyjnych z wełny mineralnej na ścianach	m2	208,42		
101	KNR 9-24 208-1-1 Montaż listew startowych	m	31,22		
111	KNR 9-24 208-2-1 Montaż narożników ochronnych mocowanych w narożach prostych	m	46,83		
121	KNR 9-24 101-1-1 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2	2,25		
131	KNR 9-24 101-2-1 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2	2,25		
141	KNR 9-24 211-2-1 Mocowanie płyt dyblami - kołkowanie do podłoża z cegły	szt	833,68		

Razem element 2.2: Roboty izolacyjne termiczne

2.3 Tynkowanie i malowanie elewacji

151	KNR 9-24 301-1-1 Wykonanie tynku cienkowarstwowego z zaprawy mineralnej na	m2	208,42		
-----	---	----	--------	--	--

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
161	KNR 9-24 301-5-1 Wykonanie tynku cienkowarstwowego z zaprawy mineralnej na ościeżach o szerokości ponad 15 cm	m2	4,00		
171	TZKNBK 19-15 102-8-1 Malowanie tynków - roboty malarskie wapienne zewnętrzne (poz.8) malowanie farbą "szwedzką" z zagruntowaniem wystroju sztukatorskich o charakterze prostym	m2	212,42		
181	KNR 2-02 506-2-1 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety	m2	0,35		
Razem element 2.3: Tynkowanie i malowanie elewacji					

2.4 Murek od strony dachu

191	KNR nr C-1 401-5-1 Renowacja starego budownictwa - odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2	m2	5,00		
201	TZKNBK 19-08 101-2-1 Tynki zewnętrzne - uzupełnienie tynków kat.III z przygotowaniem zaprawy (poz.2) wapiennej lub cementowo-wapiennej, powierzchnia do 5m2	m2	5,00		
211	TZKNBK 19-08 701-1-1 Tynki zewnętrzne - wzmocnienie odstającego tynku na podłożu murowym poprzez wstrzykiwanie mleczka cementowego z wykuciem niezbędnych otworów i ich zaprawieniem (poz.153) powierzchnia tynku do 5m2 przy ilości otworów do 5 szt./m2	m2	9,28		
221	TZKNBK 19-15 102-8-1 Malowanie tynków - roboty malarskie wapienne zewnętrzne (poz.8) malowanie farbą "szwedzką" z zagruntowaniem wystroju sztukatorskich o charakterze prostym	m2	14,28		
231	KNR 2-02 506-2-1 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	7,48		

Razem element 2.4: Murek od strony dachu**Razem rozdział 2: Remont elewacji wschodniej****3 Remont elewacji zachodniej****3.1 Roboty przygotowawcze**

241	KNR 4-01 535-8-1 Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2	7,48		
251	KNR nr C-1 401-5-1 Renowacja starego budownictwa - odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2	m2	11,78		
261	TZKNBK 19-08 101-2-1 Tynki zewnętrzne - uzupełnienie tynków kat.III z przygotowaniem zaprawy (poz.2) wapiennej lub cementowo-wapiennej, powierzchnia do 5m2	m2	11,78		
271	TZKNBK 19-08 701-1-1 Tynki zewnętrzne - wzmocnienie odstającego tynku na podłożu murowym poprzez wstrzykiwanie mleczka cementowego z wykuciem niezbędnych otworów i ich zaprawieniem (poz.153) powierzchnia tynku do 5m2 przy ilości otworów do 5 szt./m2	m2	21,88		

Razem element 3.1: Roboty przygotowawcze**3.2 Roboty izolacyjne termiczne**

281	KNR 9-27 202-1-1 Przyklejenie płyt izolacyjnych z wełny mineralnej na ścianach	m2	33,66		
-----	---	----	-------	--	--

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
291	KNR 9-24 208-1-1 Montaż listew startowych	m	13,20		
301	KNR 9-24 208-2-1 Montaż narożników ochronnych mocowanych w narożach prostych	m	3,63		
311	KNR 9-24 211-2-1 Mocowanie płyt dyblami - kołkowanie do podłoża z cegły	szt	134,64		

Razem element 3.2: Roboty izolacyjne termiczne**3.3 Tynkowanie i malowanie elewacji**

321	KNR 9-24 301-1-1 Wykonanie tynku cienkowarstwowego z zaprawy mineralnej na	m2	33,66		
331	KNR 9-24 301-5-1 Wykonanie tynku cienkowarstwowego z zaprawy mineralnej na ościeżach o szerokości ponad 15 cm	m2	4,00		
341	TZKNBK 19-15 102-8-1 Malowanie tynków - roboty malarskie wapienne zewnętrzne (poz.8) malowanie farbą "szwedzką" z zagruntowaniem wystroju sztukatorskich o charakterze prostym	m2	33,66		
351	KNR 2-02 506-2-1 Opierzenia murków ogniowych blachą szer. 55cm	m2	7,48		

Razem element 3.3: Tynkowanie i malowanie elewacji**Razem rozdział 3: Remont elewacji zachodniej****4 Remont elewacji frontowej****4.1 Roboty przygotowawcze**

361	KNR 4-01 535-6-1 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	29,84		
371	KNR 9-24 101-1-1 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2	61,64		
381	KNR 9-24 101-2-1 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2	61,64		
391	KNR 4-01 414-2-1 Wymiana desekowania gzymsu z desek o gr.25 mm na styk	m2	6,24		
401	KNR 4-01 631-1-1 Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych:desek, płyt, bali i krawędziaków	m2	32,08		
411	TZKNBK 19-15 401-4-1 Malowanie olejne na drewnie i lakierowanie - przygotowanie do malowania zagruntowanie z uprzednim poszpachlowaniem	m2	32,08		
421	TZKNBK 19-15 402-7-1 Malowanie olejne na drewnie i lakierowanie - malowanie farbą olejną pierwszy raz	m2	32,08		
431	TZKNBK 19-15 402-8-1 Malowanie olejne na drewnie i lakierowanie - malowanie farbą olejną drugi raz	m2	32,08		

Razem element 4.1: Roboty przygotowawcze**4.2 Remont balkonów**

441	TZKNBK 19-24 1501-6-1 Balustrady balkonowe proste ze stali - długość balustrady) do 6m,ze stali kwadratowej,wypełniona prętami prostymi [R=d-ż imontaż;S=1,4]	kg	285,47		
451	KNR 4-04 301-1-1 Rozebranie płyty balkonowej z betonu zwirowego gr.do 5 cm	m3	14,18		
461	KNR 4-01 203-12-1 Uzupełnienie elementów konstrukcji z betonu monolitycznego - płyt balkonowych	m3	14,18		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
471	KNR 4-01 724-3-1 Skucie i położenie tynków zewnętrznych zwykłych kat.I balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, powierzchnia uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5 m2 [R=1,4;S=1,4]	m2	14,13		
481	TZKNBK 19-07 109-1-1 Izolacje z folii PCW przeciwwilgociowe (poz.48) poziome, na kleju	m2	5,19		
491	KNR 19-01 610-2-1 Izolacje przeciwwilgociowe z folii EPDM poziome na klej	m2	19,78		
501	KNR 2-02 506-2-1 Wykonanie profilu okapowego Reboplast K40	m2	16,22		
511	KNR 4-01 WACETOB 203-12-1 Warstwa spadkowa, beton C16/20 płyt balkonowych	m3 betonu	0,57		
521	KNR 4-01 WACETOB 809-6-1 Uzupełnienie posadzek o pow.do 5.0 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych nieskliwionych o wym.30x30 cm	m2	5,19		
531	KNR 4-01 WACETOB 1212-8-1 Malowanie krat i balustrad z prętów ozdobnych, dwukrotnie	m2	10,05		
Razem element 4.2: Remont balkonów					

4.3 Naprawa uszkodzeń elewacji

541	KNR 4-01 335-1-1 Wykucie w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej bruzd poziomych szer. 16mm i głębokości 50mm	m	92,70		
551	KNR 4-01 325-1-1 Wypełnienie bruzd pionowych w ścianach z cegieł zaprawą systemowa Festmoertel Si, pierwsza warstwa	m	92,70		
561	KNR 4-01 202-3-1 Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty stal.pręty spiralne o średnicy 10 mm	kg	59,42		
571	KNR 4-01 325-1-1 Wypełnienie bruzd pionowych w ścianach z cegieł zaprawą systemowa Festmoertel Si, druga warstwa	m	92,70		
581	KNR 4-01 202-3-1 Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty stal.pręty spiralne o średnicy 10 mm	kg	59,42		

Razem element 4.3: Naprawa uszkodzeń elewacji**4.4 Remont elewacji****4.4.1 Piwnica (ponad terenem)**

591	KNR nr C-1 401-5-1 Renowacja starego budownictwa - odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 istniejące zamurowania bruzd instalacyjnych do skucia	m2	10,62		
601	KNR nr C-1 413-3-1 Renowacja starego budownictwa - ułożenie tynków renowacyjnych maszynowo - wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1 cm na ścianach o powierzchni ponad 5 m2 w jednym	m2	10,62		
611	KNR nr C-1 413-3-1 Renowacja starego budownictwa - ułożenie tynków renowacyjnych maszynowo - wykonanie tynku renowacyjnego gruboziarnistego o grubości 1,5 cm na ścianach o powierzchni ponad 5 m2 w jednym miejscu [RMS=1,5]	m2	10,62		

Razem element 4.4.1: Piwnica (ponad terenem)**4.4.2 Parter**

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
621	TZKNBK 19-08 101-2-1 Tynki zewnętrzne - uzupełnienie tynków kat.III z przygotowaniem zaprawy (poz.2) wapiennej lub cementowo-wapiennej, powierzchnia do 5m2	m2	113,82		
631	TZKNBK 19-08 401-1-1 Tynki zewnętrzne - bonie prostokątne (tasiemkowe) na ściankach (poz.126) w tynku zwykłym	m	68,75		
641	TZKNBK 19-08 601-2-1 Tynki zewnętrzne - czyszczenie ściernie lub chemiczne (poz.148) murów z wystrojem architektonicznym	m2	44,23		
651	TZKNBK 19-08 701-1-1 Tynki zewnętrzne - wzmocnienie odstającego tynku na podłożu murowym poprzez wstrzykiwanie mleczka cementowego z wykuciem niezbędnych otworów i ich zaprawieniem (poz.153) powierzchnia tynku do 5m2 przy ilości otworów do 5 szt./m2	m2	44,23		
661	TZKNBK 19-08 901-1-1 Tynki zewnętrzne - roboty towarzyszące (poz.161) wykonanie spadków z zaprawy cementowej na gzymsach, podokiennikach	m2	14,22		
671	TZKNBK 19-08 301-7-1 Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych z zaprawy zwykłej z jej przygotowaniem (poz.84) szer.profilu do 40cm	m	26,86		
681	TZKNBK 19-15 102-8-1 Malowanie tynków - roboty malarskie wapienne zewnętrzne (poz.8) malowanie farbą "szwedzką" z zagruntowaniem wystroju sztukatorskich o charakterze prostym	m2	158,05		

Razem element 4.4.2: Parter**4.4.3 I Piętro**

691	TZKNBK 19-08 101-2-1 Tynki zewnętrzne - uzupełnienie tynków kat.III z przygotowaniem zaprawy (poz.2) wapiennej lub cementowo-wapiennej, powierzchnia do 5m2	m2	31,81		
701	TZKNBK 19-08 701-1-1 Tynki zewnętrzne - wzmocnienie odstającego tynku na podłożu murowym poprzez wstrzykiwanie mleczka cementowego z wykuciem niezbędnych otworów i ich zaprawieniem (poz.153) powierzchnia tynku do 5m2 przy ilości otworów do 5 szt./m2	m2	31,81		
711	TZKNBK 19-08 901-1-1 Tynki zewnętrzne - roboty towarzyszące (poz.161) wykonanie spadków z zaprawy cementowej na gzymsach, podokiennikach	m2	17,36		
721	TZKNBK 19-08 301-7-1 Tynki zewnętrzne profili gzymsów, kolumn	m2	52,29		
731	TZKNBK 19-15 102-8-1 Malowanie tynków - roboty malarskie wapienne zewnętrzne (poz.8) malowanie farbą "szwedzką" z zagruntowaniem wystroju sztukatorskich o charakterze prostym	m2	84,10		

Razem element 4.4.3: I Piętro**4.4.4 II Piętro**

741	TZKNBK 19-08 101-2-1 Tynki zewnętrzne - uzupełnienie tynków kat.III z przygotowaniem zaprawy (poz.2) wapiennej lub cementowo-wapiennej, powierzchnia do 5m2	m2	31,34		
751	TZKNBK 19-08 701-1-1 Tynki zewnętrzne - wzmocnienie odstającego tynku na podłożu murowym poprzez wstrzykiwanie mleczka cementowego z wykuciem niezbędnych otworów i ich zaprawieniem (poz.153) powierzchnia tynku do 5m2 przy ilości otworów do 5 szt./m2	m2	31,34		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
761	TZKNBK 19-08 901-1-1 Tynki zewnętrzne - roboty towarzyszące (poz.161) wykonanie spadków z zaprawy cementowej na gzymsach, podokiennikach	m2	17,36		
771	TZKNBK 19-08 301-7-1 Tynki zewnętrzne profili gzymsów, kolumn	m2	40,59		
781	TZKNBK 19-15 102-8-1 Malowanie tynków - roboty malarskie wapienne zewnętrzne (poz.8) malowanie farbą "szwedzką" z zagruntowaniem wystroju sztukatorskich o charakterze prostym	m2	71,93		
Razem element 4.4.4: II Piętro					

4.4.5 Poddasze

791	TZKNBK 19-08 101-2-1 Tynki zewnętrzne - uzupełnienie tynków kat.III z przygotowaniem zaprawy (poz.2) wapiennej lub cementowo-wapiennej, powierzchnia do 5m2	m2	9,45		
801	TZKNBK 19-08 701-1-1 Tynki zewnętrzne - wzmocnienie odstającego tynku na podłożu murowym poprzez wstrzykiwanie mleczka cementowego z wykuciem niezbędnych otworów i ich zaprawieniem (poz. 153) powierzchnia tynku do 5m2 przy ilości otworów do 5 szt./m2	m2	9,45		
811	TZKNBK 19-08 901-1-1 Tynki zewnętrzne - roboty towarzyszące (poz.161) wykonanie spadków z zaprawy cementowej na gzymsach, podokiennikach	m2	17,36		
821	TZKNBK 19-08 301-7-1 Tynki zewnętrzne profili gzymsów, kolumn	m2	25,20		
831	TZKNBK 19-15 102-8-1 Malowanie tynków - roboty malarskie wapienne zewnętrzne (poz.8) malowanie farbą "szwedzką" z zagruntowaniem wystroju sztukatorskich o charakterze prostym	m2	34,65		

Razem element 4.4.5: Poddasze**Razem element 4.4: Remont elewacji****Razem rozdział 4: Remont elewacji frontowej****Razem kosztorys: Roboty remontowe kamienicy przy ulicy Działowej 3 w Inowrocławiu****VAT (23%)****Razem kosztorys + VAT**

Roboty remontowe kamienicy przy ulicy Działowej 3 w Inowrocławiu

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Roboty remontowe kamienicy przy ulicy
Działowej 3 w Inowrocławiu

WX Tabela elementów scalonych

wyk.dn: 15.02.2026 str. 14

Nr	Nazwa	Rob	Mat	Spr	Kz	Kp	Z	Razem
1	Roboty przygotowawcze							
	Razem część: 1							
2	Remont elewacji wschodniej							
2.1	Roboty przygotowawcze							
	Razem część: 2.1							
2.2	Roboty izolacyjne termiczne							
	Razem część: 2.2							
2.3	Tynkowanie i malowanie elewacji							
	Razem część: 2.3							
2.4	Murek od strony dachu							
	Razem część: 2.4							
	Razem część: 2							
3	Remont elewacji zachodniej							
3.1	Roboty przygotowawcze							
	Razem część: 3.1							
3.2	Roboty izolacyjne termiczne							
	Razem część: 3.2							
3.3	Tynkowanie i malowanie elewacji							
	Razem część: 3.3							
	Razem część: 3							
4	Remont elewacji frontowej							
4.1	Roboty przygotowawcze							
	Razem część: 4.1							
4.2	Remont balkonów							
	Razem część: 4.2							
4.3	Naparawa uszkodzeń elewacji							
	Razem część: 4.3							
4.4	Remont elewacji							
4.4.	Piwnica (ponad terenem)							
	Razem część: 4.4.1							
4.4.	Parter							
	Razem część: 4.4.2							
4.4.	I Piętro							
	Razem część: 4.4.3							
4.4.	II Piętro							
	Razem część: 4.4.4							
4.4.	Poddasze							
	Razem część: 4.4.5							
	Razem część: 4.4							
	Razem część: 4							
	Razem kosztorys							
	VAT (23%)							
	Razem kosztorys + VAT							

Roboty remontowe kamienicy przy ulicy Działowej 3 w Inowrocławiu

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Roboty remontowe kamienicy przy ulicy
Działowej 3 w Inowrocławiu

W3 Zbiorcze zestawienie robocizny

wyk.dn: 15.02.2026 str. 15

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1		opłata za zajęcie pasa chodnika	r-g	2 500,0430		
2	2	Betoniarze -gr.II	r-g	24,6732		
3	22	Blacharze -gr.II	r-g	31,0350		
4	42	Cieśle -gr.II	r-g	33,2742		
5	52	Dekarze -gr.II	r-g	7,6153		
6	123	Malarze -gr.III	r-g	219,9312		
7	342	Murarze -gr.II	r-g	64,8900		
8	382	Posadzkarze -gr.II	r-g	2,3511		
9	391	Robotnicy budowlani -gr.I	r-g	241,9404		
10	392	Robotnicy budowlani -gr.II	r-g	8,2445		
11	444	Zawód	r-g	48,5299		
12	460	Tynkarze	r-g	224,8758		
13	462	Tynkarze -gr.II	r-g	157,2593		
14	463	Tynkarze -gr.III	r-g	336,8998		
15	464	Tynkarze -gr.IV	r-g	1 219,6784		
16	482	Zbrojarze -gr.II	r-g	5,9420		
17	999	Robotnicy	r-g	909,1131		
Razem kosztorys				6 036,2962		

Roboty remontowe kamienicy przy ulicy Działowej 3 w Inowrocławiu

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Roboty remontowe kamienicy przy ulicy
Działowej 3 w Inowrocławiu

W4 Zbiornice zestawienie materiałów

wyk.dn: 15.02.2026 str. 16

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1		BAUMIT Klima RK 70N	kg	170,4800		
2		BAUMINT Re Clean	l	17,6920		
3		BAUMIT Sanowa Primer	l	11,0575		
4	1700307	Baumit Sanowva Gr	kg	826,5600		
5	122	Baumit SanovaPrimer	l	28,4200		
6	122	Baumit	kg	41,6840		
7	155	Baumit NivoFix	kg	1 011,7570		
8	202998	Konstrukcja stal.rusztowania podwieszonego	kg	17,3613		
9	1050100	Benzyna do lakierów	dm3	0,3417		
10	1102162	Pręt okr.gładki do zbroj.betonu d:10-14mm	kg	119,5530		
11	1120359	Blacha stal.ocynk.płaska w ark.gr.0.50mm	kg	158,5959		
12	1120699	Drut stal.okr.miękki (Na)	kg	2,3768		
13	1200204	Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60	kg	0,2169		
14	1200290	Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60	kg	0,6975		
15	1220299	Listwa cokołowa	m	32,7810		
16	1220299	Listwa startowa	m	13,8600		
17	1330400	Gwoździe budowlane okr.gołe	kg	0,4992		
18	1358310	Narożniki ochronne	m	55,0014		
19	1411305	Kwas solny techniczny (5%) gat.I/II	kg	1,5570		
20	1430299	Barwniki	kg	1,9248		
21	1430303	Ugier	kg	0,3208		
22	1460199	Terpentyna	kg	0,5132		
23	1481202	Preparat ognioodporny Pyrolak W-1 skl.A	kg	4,8120		
24	1481203	Preparat ognioodporny Pyrolak W-1 skl.B	kg	4,8120		
25	1500099	BAUMIT Star Color	l	213,1815		
26	1500499	Pigmenty nieorganiczne białe -białe cynkowe	kg	1,2832		
27	1511599	Farba olejna do grunt.ogólnego stosowania	dm3	0,7739		
28	1511799	Farba olejna nawierzchniowa og.stosowania	dm3	0,7739		
29	1512999	Szpachlówka olejna	kg	1,4116		
30	1530499	Pokost Iniany	kg	8,3408		
31	1550398	Baumit Nanopor Color	kg	231,4542		
32	1550708	Klej "Winylep W"	kg	5,4495		
33	1550712	Klej winylowy Polacet	kg	0,0519		
34	1551000	Klej winylowy "Osakrylowy"	kg	20,7690		
35	1551001	Klej winylowy Pronakryl B	kg	0,1978		
36	1554000	Zaprawa klejowa i zbroj.Prince Color KAM (BASF)	kg	32,7990		
37	1554007	BAUMIT ProContact	kg	163,2510		
38	1560201	Folia antykoroz.z polichl.winyłu,uplastycz.o gr.1.5mm	m2	5,7090		
39	1560390	Folia malarska	m2	78,5847		
40	1560412	Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) gr.0.2mm	m2	21,7580		
41	1569705	Kółki do mocowania płyt z "grzybkami"	szt	998,0000		
42	1602003	Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm	m3	0,3931		
43	1602099	Piasek do zapraw	m3	10,2796		

wyk.dn: 15.02.2026 str. 17

Razem kosztorys

Roboty remontowe kamienicy przy ulicy Działowej 3 w Inowrocławiu

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Roboty remontowe kamienicy przy ulicy
Działowej 3 w Inowrocławiu

W5 Zbiorcze zestawienie sprzętu

wyk.dn: 15.02.2026 str. 18

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	34001	Wyciąg budowlany	m-g	9,7952		
2	34310	Wyciąg	m-g	1,2477		
3	34312	Wyciąg jednomasztowy z nap.elekt.0.5 t	m-g	33,7959		
4	35211	Żuraw okienny	m-g	108,1434		
5	35212	Żuraw okienny do 0.5 t	m-g	18,6972		
6	38100	Wózek transportowy (1)	m-g	0,0228		
7	39000	Środek transportowy (1)	m-g	7,4345		
8	43211	Betoniarka wolnospadowa elektr.150 dm3	m-g	26,7932		
9	46210	Agregat tynkarski (1)	m-g	0,9558		
10	46212	Agregat tynkarski 1.1-3 m3/h (1)	m-g	0,6372		
11	48112	Rusztowanie rurowe zewnętrzne do 40 m 100 m2	m-g	59,7368		
12	99998	Środek transportowy (1)	m-g	0,2175		
Razem kosztorys				267,4772		