



TABELKA STALI

miejsce	wyżownik oznacz.	długość szt.	ilość szt.	długość całkowita m	waga 1m	waga całkowita kg
1	120x120-10	1.80	2	3.60	18.20	65.22
1	120x80-12	1.60	2	3.60	21.60	77.16
1	120x80-10	1.80	1	1.80	15.10	27.18
1	120x80-10	1.60	1	1.60	15.10	24.16
1	120x80-10	1.45	3	4.35	15.10	65.68
1	120x80-10	1.20	3	3.60	15.10	44.36
2	Ø22	1.50	13	19.50	2.12	41.34
2	Ø6	1.50	26	39	0.222	8.66

RAZEM = 353.76

UWAGA!
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

RZUT PARTERU 1:100

Zakład Usług Projektowych "LEREUD" s.c.
88-100 INOWROCŁAW
UL.GEN.SIKORSKIEGO 23/8
STADIUM:
BRANŻA:
INWESTOR:
TYTUŁ RYSUNKU:
PROJEKTANT:

TEMAT:
Wzmocnienie ścian i elementów stropu w budynku mieszkalnym przy ul.6 Stycznia 11 w Inowrocławiu
Projekt budowlany
Budowlana
Wspólnota Mieszkańców ul. 6 Stycznia 11 88-100 Inowrocław
Rzut parteru
Leszek F. Rychłowski
Nr upr. 4839/61KUA Warszawa
SKALA 1:100
Rys. nr 2
Data 20.08.2010