

0310712018 v. K. Ho mek  
Inowrocław ~~29.06.2018 r.~~

## Zaproszenie do składania ofert

Działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej **ul. Dworcowa 53 A** w Inowrocławiu, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu zaprasza do składania ofert na remont pokrycia dachowego zgodnie z załączonym przedmiarem.

Materiały użyte do ww. prac powinny posiadać stosowne atesty i parametry dostosowane do zakresu wykonywanych prac i zgodności z technologią.

Wspólnota zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia ofert z uwagi na zbyt wysoką cenę za oferowaną usługę, niezadowalający okres gwarancji bądź długi termin realizacji (oczekujemy realizacji w terminie **20 dni roboczych** od chwili podpisania umowy).

Oferty z podaniem **ceny, okresu gwarancji i terminu realizacji** należy złożyć do dnia **13.07.2018 r.** w siedzibie spółki ul. Ks. Wawrzyniaka 33 do godziny 10<sup>00</sup>.

Kierownik RGWM  
mgr Ewa Podgórska

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 380.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	380.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>380.840</b>
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 380.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	380.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>380.840</b>
3	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 380.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	380.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>380.840</b>
4	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m <sup>3</sup> 4.21	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.210</b>
5	KNR-W 4-01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego 3.51	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.510</b>
6	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej+kominy obróbki 58.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	58.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.110</b>
7	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej-wymiana wywiewek wentylacyjnych 0.90*0.20*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.080</b>
8	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim 23.21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.210</b>
9	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 56.30	m m	56.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.300</b>
10	46	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 46	m m	46.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.000</b>
11	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej 56.30	m m	56.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.300</b>
12	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej 46	m m	46.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.000</b>
13	KNR-W 4-01 0526-08	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien dachowych wiszących półokrągłych - dodatek za wykonane wpusty (sztucery) 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
14	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm 15	m m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
15	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk 50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
16	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 380.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	380.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>380.840</b>
17	kalkulacja własna	utyliczacja papy i gruzu 11.07	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	11.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.070</b>
18	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 11.07	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	11.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.070</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km 11.07	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	11.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.070</b>
20	KNR-W 4- 01 0434-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 56	m		
			m	56.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.000</b>
21	KNR-W 4- 01 0434-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
22	kalulacja własna	Wykonanie masztów stalowych do montażu anten 3	kpl		
			kpl	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
23	KNR-W 4- 01 0423-03	Uzupełnienie wiazów kominarskich 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>