

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY DEMONTAŻOWE				
1	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15 mm	m		
d.1	78	m	78.000	
			RAZEM	78.000
2	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 20 mm	m		
d.1	16	m	16.000	
			RAZEM	16.000
3	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm	m		
d.1	9	m	9.000	
			RAZEM	9.000
4	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm	m		
d.1	8	m	8.000	
			RAZEM	8.000
5	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm	kpl.		
d.1	9	kpl.	9.000	
			RAZEM	9.000
6	Demontaż kurków gazowych o śr. 15mm - przy urządzeniach	szt.		
d.1	9	szt.	9.000	
			RAZEM	9.000
7	Demontaż kurków gazowych o śr. 25 mm - w instalacji	szt.		
d.1	9	szt.	9.000	
			RAZEM	9.000
8	Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem	szt.		
d.1	8	szt.	8.000	
			RAZEM	8.000
2 ROBOTY MONTAŻOWE				
9	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.15 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku	m		
d.2	105	m	105.000	
			RAZEM	105.000
10	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.25-32 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku	m		
d.2	11	m	11.000	
			RAZEM	11.000
11	Rurociągi w instal. gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.2	5	m	5.000	
			RAZEM	5.000
12	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 25 mm na ścianach	kpl.		
d.2	8	kpl.	8.000	
			RAZEM	8.000
13	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
d.2	8	lokal.	8.000	
			RAZEM	8.000
14	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm	m		
d.2	121	m	121.000	
			RAZEM	121.000
15	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm	szt.		
d.2	8	szt.	8.000	
			RAZEM	8.000
16	Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm	szt.		
d.2	8	szt.	8.000	
			RAZEM	8.000
17	Kurki gazowe przelotowe o śr. 32 mm	szt.		
d.2	1	szt.	1.000	
			RAZEM	1.000

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.2	Połączenia kołnierzone na rurociągach o śr. 32 mm dla ciśnień 0.6 MPa	szt.poł.		
1		szt.poł.	1.000	
			RAZEM	1.000
19 d.2	Kuchnia gazowa z piekarnikiem /istniejąca/	szt.		
8		szt.	8.000	
			RAZEM	8.000
20 d.2	Wyregulowanie kuchni gazowej 4-palnikowej	szt.		
8		szt.	8.000	
			RAZEM	8.000
21 d.2	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
9.7		m ²	9.700	
			RAZEM	9.700
22 d.2	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm	m ²		
9.7		m ²	9.700	
			RAZEM	9.700
23 d.2	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm	m ²		
9.7		m ²	9.700	
			RAZEM	9.700
24 d.2	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
5		szt.	5.000	
			RAZEM	5.000
25 d.2	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
10		szt.	10.000	
			RAZEM	10.000
26 d.2	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
3		szt.	3.000	
			RAZEM	3.000
27 d.2	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
3		szt.	3.000	
			RAZEM	3.000
28 d.2	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.		
5		szt.	5.000	
			RAZEM	5.000
29 d.2	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.	szt.		
10		szt.	10.000	
			RAZEM	10.000
30 d.2	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.	szt.		
3		szt.	3.000	
			RAZEM	3.000
31 d.2	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych	szt.		
3		szt.	3.000	
			RAZEM	3.000