

Inowrocław, 24.07.2024 r.

## Zaproszenie do składania ofert

Działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej **ul. Dworcowa 53 D** w Inowrocławiu, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu zaprasza do składania ofert na pobudowanie instalacji wentylacji grawitacyjnej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Dworcowa 53 D w Inowrocławiu zgodnie z załączonym projektem i przedmiarem robót.

Wspólnota zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia ofert z uwagi na zbyt wysoką cenę za oferowaną usługę, niezadawalający okres gwarancji, bądź długi termin realizacji (oczekujemy realizacji w terminie do **60 dni roboczych** od chwili podpisania umowy).

Oferty w zamkniętych kopertach z adresem i opisem zadania (oferty złożone w innej formie nie będą brane pod uwagę) z podaniem **cen, okresu gwarancji i terminu realizacji** należy złożyć do dnia **09.08.2024 roku** w siedzibie spółki ul. Ks. Jaśkowskiego 11 Ip. pokój nr 4 do godziny 10<sup>00</sup>.

Sporządził:  
Waldemar Stachowiak  
Tel. 052 3561446

Kierownik BOWM

*Paweł Ratajczak*

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Instalacja wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
ADRES INWESTYCJI : ul. Dworcowa 53D;Inowrocław;040701\_1 Inowrocław-M Inowrocław Obr. 3, 67/13  
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa Dworcowa 53D;ul. Dworcowa 53D;88-100 Inowrocław


Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

Słownie:

---

Sporządził: Marcin Budziński



Data opracowania: 29.05.2024

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Instalacja wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Instalacja wentylacji - parter</b>					
1	KNR-W 2-17	Nawiewnik okienny 30m <sup>3</sup> /h	szt		
d.1	0156-02				
	4		szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
2	KNR-W 2-17	Kratka lub rozeta nawiewna w drzwiach łazienkowych	szt		
d.1	0156-02				
	1		szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR-W 2-17	Kratki wentylacyjne z przepustnicą 210x140mm	szt		
d.1	0138-03				
	2		szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4	KNR 9-07	Kominy systemowe dwuścienne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o	kpl		
d.1	0208-01	średnicy O150/210mm ocieplone wełną mineralną gr. 30mm długości 9m			
	2		kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5	KNR 4-01	Przebiecia przez ścianę zewnętrzną do kanałów wentylacyjnych	szt		
d.1	0333-04				
	2		szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6	KNR 4-01	Demontaż istniejących kominków wentylacyjnych wyprowadzonych przez	kpl		
d.1	0350-01	ścianę zewnętrzną			
	1		kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2 Instalacja wentylacji - I piętro</b>					
7	KNR-W 2-17	Nawiewnik okienny 30m <sup>3</sup> /h	szt		
d.2	0156-02				
	4		szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
8	KNR-W 2-17	Kratka lub rozeta nawiewna w drzwiach łazienkowych	szt		
d.2	0156-02				
	1		szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR-W 2-17	Kratki wentylacyjne z przepustnicą 210x140mm	szt		
d.2	0138-03				
	1		szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR 9-07	Kominy systemowe dwuścienne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o	kpl		
d.2	0208-01	średnicy O150/210mm ocieplone wełną mineralną gr. 30mm długości 6m			
	1		kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR 4-01	Przebiecia przez ścianę zewnętrzną do kanałów wentylacyjnych	szt		
d.2	0333-04				
	1		szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## SPIS DZIAŁÓW

Instalacja wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Instalacja wentylacji - parter	1	6
2	Instalacja wentylacji - I piętro	7	11

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Instalacja wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Kratka lub rozeta nawiewna w drzwiach łazienkowych	szt	2.000		
2.	Kratki wentylacyjne z przepustnicą 210x140mm	szt	3.000		
3.	Nawiewnik okienny 30m <sup>3</sup> /h	szt	8.000		
4.	Obejma	szt	11.000		
5.	Parasol - montowany w zakończenie komina	szt	3.000		
6.	Płyta kotwiąca	szt	3.000		
7.	Rozeta	szt	3.000		
8.	Rura dwuścienne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy Ø150/210mm ocieplone wełną mineralną gr. 30mm	szt	24.000		
9.	Trójknik	szt	3.000		
10.	Ustnik	szt	3.000		
11.	Zakończenie komina	szt	3.000		
12.	Zakończenie ustnikowe	szt	3.000		
13.	Materiały pomocnicze (od M)	zł			
<b>RAZEM:</b>					

Słownie:

## ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Instalacja wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	1.320		
2.	Samochód skrzyniowy do 5 t.(1)	m-g	0.750		
3.	Wyciąg budowlany	m-g	0.750		
				<b>RAZEM:</b>	

Słownie: