

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Demontaż rur płaszczowych o śr. do 29 mm instalacji wtynkowej na podłożu ceglany lub siatce murarskiej 10	m		
		m	10.000	
			RAZEM	10.000
2	Demontaż gniazd bezpiecznikowych zwykłych 1 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A 2	szt.		
		szt.	2.000	
			RAZEM	2.000
3	Demontaż tablic licznikowych 2	szt.		
		szt.	2.000	
			RAZEM	2.000
4	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 15	m		
		m	15.000	
			RAZEM	15.000
5	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebięcia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm 2	otw.		
		otw.	2.000	
			RAZEM	2.000
6	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kolki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących 3	aparat		
		aparat	3.000	
			RAZEM	3.000
7	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - zabezpieczenie główne 1	szt.		
		szt.	1.000	
			RAZEM	1.000
8	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - rozdzielnica licznikowa 2	szt.		
		szt.	2.000	
			RAZEM	2.000
9	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglany 15	m		
		m	15.000	
			RAZEM	15.000
10	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 15	m		
		m	15.000	
			RAZEM	15.000
11	Wymiana gniazd wtynkowych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na cegle 4	szt.		
		szt.	4.000	
			RAZEM	4.000
12	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kat. III 12	m		
		m	12.000	
			RAZEM	12.000
13	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm ² 7	m		
		m	7.000	
			RAZEM	7.000
14	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych 1	szt.		
		szt.	1.000	
			RAZEM	1.000
15	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar 1	pomiar		
		pomiar	1.000	
			RAZEM	1.000
16	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 1	pomiar		
		pomiar	1.000	
			RAZEM	1.000
17	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar 1	pomiar		
		pomiar	1.000	
			RAZEM	1.000
18	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy 1	pomiar		
		pomiar	1.000	
			RAZEM	1.000
19	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - każdy następny 4	pomiar		
		pomiar	4.000	
			RAZEM	4.000