

WYNIKI OBLICZEŃ
CEGIELNA 20,
88-100 INOWROCŁAW

Wyniki ogólne

Ilość odbiorników ZW i CW	369
Ilość działek ZW i CW	1430
w tym	
Ilość działek wody zimnej	820
Ilość działek wody ciepłej	610
Ilość obiegów cyrkulacyjnych	18
Ilość działek cyrkulacyjnych	62
Całkowita długość rurociągów	1555.4 m
w tym ZW	776.8 m
w tym CW	630.8 m
w tym cyrkulacyjnych	147.8 m
Całkowita pojemność rurociągów	504.5 dm ³
w tym ZW	347.6 dm ³
w tym CW	120.3 dm ³
w tym cyrkulacyjnych	36.6 dm ³

Źródła wody

Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny

Nazwa	Zimna woda
Ciśnienie dyspozycyjne na poziomie źródła [kPa]	361.66
Temperatura wody [°C]	5
Przepływ w źródle [dm ³ /s]	10

Źródło: węzeł

Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny

Nazwa	Ciepła woda	Cyrkulacja
Ciśnienie dyspozycyjne na poziomie źródła [kPa]	351.65	1.367
Temperatura wody [°C]	55	46.4
Przepływ w źródle [dm ³ /s]	2.06	0.093