

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: Remont nawierzchni przy ul. M. Kopernika 8 w Inowrocławiu

## BRANŻA DROGOWA

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1		Rozbiórka krawężnika betonowego 8x30cm wraz z ławą betonową z wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy z utylizacją	m	47,00
2		Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gł. do 8 cm	m <sup>2</sup>	371,00
3		Ustawienie krawężników betonowych 8x30 cm na ławie z betonu C12/15	m	41,40
4		Ustawienie krawężników betonowych typ skos na ławie z betonu C12/15	m	2,00
5		Ustawienie krawężników betonowych najazdowych na ławie z betonu C12/15	m	3,60
6		Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej po sfrezowaniu	m <sup>2</sup>	371,00
7		Skroplenie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	371,00
8		Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm	m <sup>2</sup>	371,00
9		Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej – warstwa wiążąca	m <sup>2</sup>	371,00
10		Skroplenie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	371,00
11		Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm	m <sup>2</sup>	371,00
12		Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami cienkowarstwowymi – (linia P-18)	m <sup>2</sup>	9,41
13		Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami cienkowarstwowymi – miejsce dla osoby niepełnosprawnej o wymiarach 5x3,6 m (wypełnienie koloru niebieskiego, oznakowanie P-20, piktoqram)	kpl.	1,00
14		Montaż blokad parkingowych zamykanych na kłódkę	szk.	14,00