

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1 RUSZTOWANIA			
1	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m	m ²	
d.1	19.20*11.00	m ²	
			211.200
2	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe przy wys.do 4 m	m ²	
d.1	12*2.00*2.00	m ²	
			48.000
2 MIEJSCE NR 1 WZMOCNIENIA NADPROŻY			
3	Wykucie gniazd dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	gniazd.	
d.2	56	gniazd.	
			56.000
4	Założenie kątowników stalowych z osiatkowaniem - nadproża	kg	
d.2	303.76+302.62+220.7+23.85	kg	
			850.930
5	Wykonanie podlewki betonowej	m ²	
d.2	0.25*3.00*5	m ²	
			3.750
6	Tynki zewn.cementowe kat.III wyk.ręcznie na ścianach płaskich i pow.poziom.(bal-	m ²	
d.2	kony i loggie) (1.00*1.50)*14	m ²	
			21.000
7	Podstemplowanie płyt balkonowych tymczasowe w poziomie I piętra	m ²	
d.2	20.00	m ²	
			20.000
3 MIEJSCE NR 2 WZMOCNIENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH			
8	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-	m	
d.3	wo-wapiennej 1.00*48	m	
			48.000
9	Spoinowanie murów z cegły zabytkowej z przygotowaniem zaprawy	m ²	
d.3	0.4*1.00*48	m ²	
			19.200
10	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych zaprawą plastyczną	m	
d.3	12.00*3	m	
			36.000
11	Przygotowanie i montaż prętów śr. 22 i 6 ze stali StOS-b wraz z hakami	t	
d.3	0.05+0.07+0.04+0.03	t	
			0.190
12	Osiatkowanie pasów	m ²	
d.3	0.40*1.00*48	m ²	
			19.200
13	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach,-	m ²	
d.3	obrzutka zaprawą cementową 0.40*1.00*48	m ²	
			19.200
4 MIEJSCE NR 3 UZUPEŁNIENIA UBYTKÓW CEGIEŁ			
14	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowej	m ³	
d.4	1.50	m ³	
			1.500
15	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej	m ³	
d.4	cegłami 1.50	m ³	

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
			1.500
5MIEJSCE NR 4 NAPRAWA ELEWACJI FRONTOWEJ			
16 d.5	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 60.00	m ² m ²	
			60.000
17 d.5	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej pasami o szer.do 30 cm 40.00	m m	
			40.000
18 d.5	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III boniowanych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 1 m ² w jednym miejscu 70.00	m ² m ²	
			70.000
19 d.5	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 25 cm 20.00	m m	
			20.000
20 d.5	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 30 cm 30.00	m m	
			30.000
21 d.5	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 19.20	m m	
			19.200
22 d.5	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 2*12.00	m m	
			24.000
23 d.5	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej 19.20	m m	
			19.200
24 d.5	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej 2*12.00	m m	
			24.000
25 d.5	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elew., gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej 25.00	m ² m ²	
			25.000
6MIEJSCE NR 5 - STROP PIWNICY			
26 d.6	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, , o pow. odbicia do 5 m ² 20.00	m ² m ²	
			20.000
27 d.6	Uzupełnienie stropów Kleina o grub. 1/2 ceg. 30.00	m ² str. m ² str.	
			30.000
28 d.6	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o pow. do 2 m ² w 1 miejscu 20.00	m ² m ²	
			20.000
29 d.6	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne konstrukcji pełnościennych 144.00*0.08	m ² m ²	
			11.520
30 d.6	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniovymi konstrukcji pełnościennych- dźwigary stalowe 11.520	m ² m ²	

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
			11.520
7 NADPROŻA KLATKI SCHODOWEJ			
31	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, , o pow. odbicia do 5 m2	m ²	
d.7	2.00	m ²	
			2.000
32	Zaklinowanie nadproża ceglanego klinami z drewna dębowego	m ²	
d.7	1.00*1.40	m ²	
			1.400
33	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o pow. do 2 m2 w 1 miejscu	m ²	
d.7	5.00	m ²	
			5.000
34	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - ściany	m ²	
d.7	5.00	m ²	
			5.000
8 ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE			
35	REZERWA NA ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE - 10% WARTOSCI ROBÓT działów	szt	
d.8	1 - 7		
	1	szt	
			1.000