

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1	ROBOTY POMOCNICZE - REMONTOWE		
1	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 16 m	m ²	
d.1	(10.8+16.30+8.10)*13.5	m ²	
			475.200
2	Oslony okien folia polietylenowa	m ²	
d.1	1.0*1.80*16+1.0*0.45*6+1.0*1.95*2+1.0*1.40+0.60*1.80*3*0.60*0.70+1.40*1.40	m ²	
			40.121
3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - ściany	m ²	
d.1	od podwórza 100% + ściana szczytowa 30% (10.80+2*0.70+16.30)*13.5+8.10*13.50*0.30	m ²	
			417.555
4	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - ścian-ki przy wrotach drewnianych	m ²	
d.1	2.05*2.60-2.10*2.10+[(2.36+1.55)*2.20/2]*2	m ²	
			9.522
5	Przemurów ciągle pęknięć o głęb. 1/2 ceg.przy użyciu zapr.cem.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	
d.1	5.0	m	
			5.000
6	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³	
d.1	10.00*0.24	m ³	
			2.400
7	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu - ściana szczytowa	m ²	
d.1	30.00	m ²	
			30.000
8	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich wyk. ręcznie - ściana od podwórza	m ²	
d.1	(10.80+2*0.70+16.30)*13.5+9.522	m ²	
			394.272
9	Rozebranie obróbek blacharskich - pas podrynnowy i mur ogniowy z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	
d.1	(10.80+2*0.70+16.30+8.10)*0.40	m ²	
			14.640
10	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej - pas podrynnowy i mur ogniowy	m ²	
d.1	(10.80+2*0.70+16.30+8.10)*0.50	m ²	
			18.300
11	Rozebranie rynien z PCV nadających się do użytku	m	
d.1	10.80+2*0.70+16.30	m	
			28.500
12	Rozebranie rur spustowych z PCV nadających się do użytku	m	
d.1	2*13.5	m	
			27.000
13	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki z odzysku	m	
d.1	10.80+1*0.70+16.30	m	
			27.800
14	Rury spustowe z PCW okrągłe z odzysku	m	
d.1	1	m	
			1.000
15	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej - parapety zewn.	m ²	
d.1	(1.10*25+0.80*4+1.50)*0.45	m ²	
			14.490
16	Pokrycie dachów płytami ONDULINE - płyty dachowe - daszki nad wejściami	m ²	
d.1	1.50*0.90*2	m ²	
			2.700
2	ROBOTY DOCIEPLENIOWE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH		
17	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ściana szczytowa	m ²	
d.2	8.10*13.50	m ²	
			109.350

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
18 d.2	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi gr.12 cm na ścianach metodą lekką z przygotowa- niem podłoża ręcznym wyk. wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem (10.80+2*0.70)*13.5-1.0*1.80*7-1.0*0.45*2-1.0*1.95*2-1.0*1.40-0.60*1.80*2-1.0*2.10-2.45* 2.60+16.30*13.50-1.0*1.80*9-1.0*0.45*4-0.60*1.60-0.60*0.70-1.40*1.40-1.0*2.50+8.10*13.50	m ² m ²	
			440.830
19 d.2	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - dodatkowe mocowanie kołkami płyt styropianowych do ścian z betonu 441.870*6	szt. szt.	
			2651.220
20 d.2	Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- dodatkowa warstwa siatki (parter) - do wys. 2,0 m (10.80+2*0.70+16.30+8.10-2.10*2.10+2.20*2-1.0*2+8.10)*2.00	m ² m ²	
			85.380
21 d.2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy startowej 10.80+2*0.70-1.0+16.30-1.00+8.10	m m	
			34.600
22 d.2	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - narożniki budynku+ościeża 13.50*4+(1.0+2*1.80)*16+(1.0+2*0.45)*6+(1.0+2*1.90)*2+1.0+2*1.40+(0.60+2*1.80)*3+1.40+2* 1.40+0.60+2*0.70+1.0+2*2.50+1.0+2*2.10	m m	
			182.400
23 d.2	Tynk cienkowarstwowy 2 mm na ościeżach, ściankach przy wrotach i słupie przy ścianie szczyto- wej [(1.0+2*1.80)*16+(1.0+2*0.45)*6+(1.0+2*1.95)*2+1.0+2*1.40+(0.60+2*1.80)*3+1.40+2*1.40+ 0.60+2*0.70+1.0+2*2.50+1.0+2*2.10]*0.30+2.45*2.6 -2.10*2.10+(2.36+1.55)*2.20/2*2+(0.70+ 1.0)*2.75	m ² m ²	
			53.817
24 d.2	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą silikonową tynków gładkich zewn.- ościeża, ścianki przy wro- tach, słup przy ścianie szczytowej 53.817	m ² m ²	
			53.817
25 d.2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach (spadki pod parapetami) (1.00*25+0.60*3+1.40+0.60)*0.30	m ² m ²	
			8.640
26 d.2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach - siatka diagonalna w narożach otworów okiennych i drzwiowych 0.20*0.30*4*30+0.20*0.30*2*2	m ² m ²	
			7.440
3 OPASKA BETONOWA WOKÓŁ BUDYNKU I NAPRAWA PŁOTU			
27 d.3	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie gruboś- ci 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku (10.80-2.45+2*0.70+16.30-4*1.20+8.10)*0.50	m ² m ²	
			14.675
28 d.3	Demontaż przęseł ogrodzenia 4*4	szt. szt.	
			16.000
29 d.3	Wymiana lub uzupełnienie ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach z rur lub kształtowników 2.10*1.50*4	m ² m ²	
			12.600
30 d.3	Osadzenie przęseł z siatki w ramach z kształtowników 1.00*1.50	m ² m ²	
			1.500
31 d.3	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m w ramach na słupkach stalowych z rur o śr. 70 mm o rozsta- wie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów 2.10*2	m m	
			4.200
32 d.3	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamente, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8- 1.5 m 1.00*0.30*0.80	m ³ m ³	
			0.240
33 d.3	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu 1.00*0.30*1.10	m ³ m ³	
			0.330

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
34 d.3	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego	m ³	
	0.25	m ³	
			0.250
35 d.3	Czyszczenie przez szcietkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²	
	2.10*1.50*(2+1+4+2)	m ²	
			28.350
36 d.3	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych	m ²	
	28.35	m ²	
			28.350
37 d.3	Malowanie pędzlem emaliami chloro kauzowymi konstrukcji kratowych	m ²	
	28.35	m ²	
			28.350
38 d.3	Wrota z furtkami wysokości 2.1 m szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnym z blachy o wysokości 25 cm	kpl.	
	1	kpl.	
			1.000
39 d.3	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²	
	3.00*2.00+1.00*2.00	m ²	
			8.000
40 d.3	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych	m ²	
	8.00	m ²	
			8.000
41 d.3	Malowanie pędzlem emaliami chloro kauzowymi konstrukcji kratowych	m ²	
	8.00	m ²	
			8.000