

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
wymiana				
1	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 70	m m	70.000	
			RAZEM	70.000
2	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebi- cia do 2 ceg. - śr.rury do 25 mm 10	otw. otw.	10.000	
			RAZEM	10.000
3	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm ² układane w goto- wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. 90	m m	90.000	
			RAZEM	90.000
4	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w goto- wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. 70	m m	70.000	
			RAZEM	70.000
5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm ² układane w goto- wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. 8	m m	8.000	
			RAZEM	8.000
6	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzd z przewodami elektrycznymi 70	m m	70.000	
			RAZEM	70.000
7	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 0.5	m ³ m ³	0.500	
			RAZEM	0.500
8	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipso- wej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle 15	szt. szt.	15.000	
			RAZEM	15.000
9	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm 7	szt. szt.	7.000	
			RAZEM	7.000
10	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, prze- krój przewodu 2.5 mm ² 8	szt. szt.	8.000	
			RAZEM	8.000
11	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp. 15	szt. szt.	15.000	
			RAZEM	15.000
12	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) 8	kpl. kpl.	8.000	
			RAZEM	8.000
13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwy- kłych przykręcanych, końcowych 8	szt. szt.	8.000	
			RAZEM	8.000
14	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem pod- łoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły 22	m m	22.000	
			RAZEM	22.000
15	Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach 22	m m	22.000	
			RAZEM	22.000
16	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm ²) wciągane do rur 22	m m	22.000	
			RAZEM	22.000
17	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobieguno- wych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 7	szt. szt.	7.000	
			RAZEM	7.000
18	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa szt.jednobiegu- nowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem 2	szt. szt.	2.000	
			RAZEM	2.000
19	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych przez przykręcenie	szt.		

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4		szt.	4.000	
			RAZEM	4.000
20	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.50-0.60 m2 GTR	szt.		
1		szt.	1.000	
			RAZEM	1.000
21	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych ściennych zamkniętych z osłoną bakelitową główki bezpiecznikowej 25A 3-bieg.	szt.		
6		szt.	6.000	
			RAZEM	6.000
22	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 4 mm2)	szt.		
50		szt.	50.000	
			RAZEM	50.000
23	Wymiana jednofazowych liczników energii elektrycznej	szt.		
7		szt.	7.000	
			RAZEM	7.000
24	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.		
2		pomiar.	2.000	
			RAZEM	2.000
25	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.		
6		pomiar.	6.000	
			RAZEM	6.000
26	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
35		m	35.000	
			RAZEM	35.000
27	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub	m		
25		m	25.000	
			RAZEM	25.000
28	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych kwadratowych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 16 mm2	szt.		
4		szt.	4.000	
			RAZEM	4.000
29	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2	szt.		
5		szt.	5.000	
			RAZEM	5.000
30	Demontaż gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych 3 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A	szt.		
1		szt.	1.000	
			RAZEM	1.000
31	Demontaż gniazd bezpiecznikowych zwykłych 1 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A	szt.		
7		szt.	7.000	
			RAZEM	7.000
32	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
5		szt.	5.000	
			RAZEM	5.000
33	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
6		szt.	6.000	
			RAZEM	6.000
34	Demontaż drzwiczek wnekowych o powierzchni do 0.5 m2 mocowanych śrubami kotwowymi na podłożu ceglanym	szt.		
6		szt.	6.000	
			RAZEM	6.000
35	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po zdemontowanych.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.		
10		szt.	10.000	
			RAZEM	10.000