

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebiecia do 30 cm - śr. rury do 40 mm 30	otw.		
		otw.	30.000	
			RAZEM	30.000
2	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebiecia do 30 cm - śr. rury do 60 mm 60	otw.		
		otw.	60.000	
			RAZEM	60.000
3	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebiecia do 20 cm - śr. rury do 25 mm 65	otw.		
		otw.	65.000	
			RAZEM	65.000
4	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie 250	m		
		m	250.000	
			RAZEM	250.000
5	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie 140	szt.		
		szt.	140.000	
			RAZEM	140.000
6	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm 105	szt.		
		szt.	105.000	
			RAZEM	105.000
7	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ² 35	szt.		
		szt.	35.000	
			RAZEM	35.000
8	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym 125	m		
		m	125.000	
			RAZEM	125.000
9	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym 150	m		
		m	150.000	
			RAZEM	150.000
10	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym 410	m		
		m	410.000	
			RAZEM	410.000
11	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym 190	m		
		m	190.000	
			RAZEM	190.000
12	Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach 80	m		
		m	80.000	
			RAZEM	80.000
13	Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach 110	m		
		m	110.000	
			RAZEM	110.000
14	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 16 mm ² wciągane do rur 1300	m		
		m	1300.000	
			RAZEM	1300.000
15	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 50 mm ² wciągane do rur 60	m		
		m	60.000	
			RAZEM	60.000
16	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm ²) wciągane do rur 30	m		
		m	30.000	
			RAZEM	30.000
17	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw szt.natynkowe do 16 mm ² przez przykręcenie - przewód kabelkowy 16 mm ² (4 wyloty) 25	szt.		
		szt.	25.000	
			RAZEM	25.000
18	Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm ² 60	szt.		
		szt.	60.000	
			RAZEM	60.000
19	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 250	m		
		m	250.000	
			RAZEM	250.000

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) 25	kpl. kpl.	25.000	
			RAZEM	25.000
21	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych 25	szt. szt.	25.000	
			RAZEM	25.000
22	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 105	szt. szt.	105.000	
			RAZEM	105.000
23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym 65	szt. szt.	65.000	
			RAZEM	65.000
24	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża 65	szt. szt.	65.000	
			RAZEM	65.000
25	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.60-0.80 m2 3	szt szt	3.000	
			RAZEM	3.000
26	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wyłot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 105	szt. szt.	105.000	
			RAZEM	105.000
27	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 20	szt. szt.	20.000	
			RAZEM	20.000
28	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 65	szt. szt.	65.000	
			RAZEM	65.000
29	Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych 1300	m m	1300.000	
			RAZEM	1300.000
30	Demontaż rur płaszczowych o śr. do 48 mm instalacji natynkowej 200	m m	200.000	
			RAZEM	200.000
31	Demontaż gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych 3 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A 78	szt. szt.	78.000	
			RAZEM	78.000
32	Wymiana jednofazowych liczników energii elektrycznej z podłączeniem przewodów 65	szt. szt.	65.000	
			RAZEM	65.000
33	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar. pomiar.	1.000	
			RAZEM	1.000
34	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 55	pomiar. pomiar.	55.000	
			RAZEM	55.000
35	Naprawa i uzupełnienie szafek licznikowych 25	szt. szt.	25.000	
			RAZEM	25.000
36	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 1	pomiar pomiar	1.000	
			RAZEM	1.000
37	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar 80	pomiar pomiar	80.000	
			RAZEM	80.000
38	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar 1	pomiar pomiar	1.000	
			RAZEM	1.000
39	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar 10	pomiar pomiar	10.000	
			RAZEM	10.000