

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
wymiana				
1	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
95		m	95.000	
			RAZEM	95.000
2	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebi- cia do 2 ceg. - śr.rury do 25 mm	otw.		
14		otw.	14.000	
			RAZEM	14.000
3	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm ² układane w goto- wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m		
100		m	100.000	
			RAZEM	100.000
4	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w goto- wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m		
95		m	95.000	
			RAZEM	95.000
5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm ² układane w goto- wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m		
6		m	6.000	
			RAZEM	6.000
6	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzd z przewodami elektrycznymi	m		
95		m	95.000	
			RAZEM	95.000
7	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
0.5		m ³	0.500	
			RAZEM	0.500
8	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipso- wej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.		
15		szt.	15.000	
			RAZEM	15.000
9	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.		
7		szt.	7.000	
			RAZEM	7.000
10	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, prze- krój przewodu 2.5 mm ²	szt.		
10		szt.	10.000	
			RAZEM	10.000
11	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.	szt.		
17		szt.	17.000	
			RAZEM	17.000
12	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)	kpl.		
12		kpl.	12.000	
			RAZEM	12.000
13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwy- kłych przykręcanych, końcowych	szt.		
12		szt.	12.000	
			RAZEM	12.000
14	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem pod- łoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m		
25		m	25.000	
			RAZEM	25.000
15	Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
25		m	25.000	
			RAZEM	25.000
16	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm ²) wciągane do rur	m		
25		m	25.000	
			RAZEM	25.000
17	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobieguno- wych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
7		szt.	7.000	
			RAZEM	7.000
18	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa szt.jednobiegu- nowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt.		
5		szt.	5.000	
			RAZEM	5.000
19	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych przez przykręcenie	szt.		

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5		szt.	5.000	
			RAZEM	5.000
20	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.50-0.60 m2 GTR	szt.		
1		szt.	1.000	
			RAZEM	1.000
21	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych ściennych zamkniętych z osłoną bakelitową główki bezpiecznikowej 25A 3-bieg.	szt.		
7		szt.	7.000	
			RAZEM	7.000
22	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 4 mm2)	szt.		
60		szt.	60.000	
			RAZEM	60.000
23	Wymiana jednofazowych liczników energii elektrycznej	szt.		
8		szt.	8.000	
			RAZEM	8.000
24	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.		
2		pomiar.	2.000	
			RAZEM	2.000
25	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.		
9		pomiar.	9.000	
			RAZEM	9.000
26	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
35		m	35.000	
			RAZEM	35.000
27	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub	m		
25		m	25.000	
			RAZEM	25.000
28	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych kwadratowych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 16 mm2	szt.		
4		szt.	4.000	
			RAZEM	4.000
29	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2	szt.		
9		szt.	9.000	
			RAZEM	9.000
30	Demontaż gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych 3 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A	szt.		
1		szt.	1.000	
			RAZEM	1.000
31	Demontaż gniazd bezpiecznikowych zwykłych 1 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A	szt.		
9		szt.	9.000	
			RAZEM	9.000
32	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
6		szt.	6.000	
			RAZEM	6.000
33	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
7		szt.	7.000	
			RAZEM	7.000
34	Demontaż tablic licznikowych	szt.		
8		szt.	8.000	
			RAZEM	8.000
35	Demontaż drzwiczek wnekowych o powierzchni do 0.5 m2 mocowanych śrubami kotwowymi na podłożu ceglanym	szt.		
7		szt.	7.000	
			RAZEM	7.000
36	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po zdemontowanych.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.	szt.		
19		szt.	19.000	
			RAZEM	19.000