

Inowrocław 30.03.2017 r.

## Zaproszenie do składania ofert

Działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej **ul. Pl. Klasztorny 1 B** w Inowrocławiu, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu zaprasza do składania ofert na remont pokrycia dachowego zgodnie z załączonym przedmiarem.

Materiały użyte do ww. prac powinny posiadać stosowne atesty i parametry dostosowane do zakresu wykonywanych prac i zgodności z technologią.

Wspólnota zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia ofert z uwagi na zbyt wysoką cenę za oferowaną usługę, niezadowalający okres gwarancji bądź długi termin realizacji (oczekujemy realizacji w terminie **30 dni roboczych** od chwili podpisania umowy).

Oferty z podaniem **ceny, okresu gwarancji i terminu realizacji** należy złożyć do dnia **21.03.2017 r.** w siedzibie spółki ul. Ks. Wawrzyniaka 33 do godziny 10<sup>00</sup>.

Kierownik ROY  
mgr Elżbieta Podgórska

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 65.45+85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	150.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.450</b>
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 150.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	150.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.450</b>
3	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa x 3 warstwy 150.45*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	451.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>451.350</b>
4	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m <sup>3</sup> 0.67	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.670</b>
5	KNR-W 4- 01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego 0.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
6	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej+kominy (7.70+19.20+6.80)*0.40+19.20*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.280</b>
7	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej-wymiana wywiewek wentylacyjnych+kominy 1.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
8	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim 5.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.520</b>
9	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 19.20	m m	19.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.200</b>
10	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 2*7.50	m m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
11	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej 19.20	m m	19.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.200</b>
12	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej 15	m m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
13	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm 15	m m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
14	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk 50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
15	KNR-W 2- 02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 150.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	150.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.450</b>
16	KNR 4-02 0201-03	Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 100 mm-wymiana odpływu od deszczówki na ścianach Obmiar dodatkowy - łączna długość 6 2	msc. m msc.	2.000	6.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
17	KNR-W 2- 02 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną-kominy 5.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.520</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	kalkulacja własna	utyliczacja papy	m <sup>3</sup>		
		150.45*0.08	m <sup>3</sup>	12.036	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.036</b>
19	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
		12.036	m <sup>3</sup>	12.036	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.036</b>
20	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
		12.036	m <sup>3</sup>	12.036	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.036</b>
21	KNR-W 4- 01 0434-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
		20	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
22	KNR-W 4- 01 0434-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m <sup>2</sup>		
		9	m <sup>2</sup>	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>