

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1	ROBOTY BUDOWLANE		
d.1	1 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem 8.24*4.00	m ² m ²	32.960
d.1	2 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m -szerokość 0.8-1.5 m (8.24+4.00)*2*1.00*0.30+0.30*0.40*1.00*2+0.90*0.60*1.00*3	m ³ m ³	9.204
d.1	3 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m - beton B15 (8.24+4.00)*2*0.30*0.30	m ³ m ³	2.203
d.1	4 Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 0.097	t t	0.097
d.1	5 Ściany fundamentowe z betonu B10 (8.24+4.00)*2*0.85*0.30	m ² m ²	6.242
d.1	6 Ściany z bloczków betonowych gr. 25 cm na zaprawie cementowej (8.24+4.00)*2*2.20*0.25-0.90*2.00*0.25*3	m ³ m ³	12.114
d.1	7 Ściany z bloczków betonowych gr. 12 cm na zaprawie cementowej 3.50*2*2.20*0.12	m ³ m ³	1.848
d.1	8 Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 8 - wieńce żelbetowe (8.24+4.00)*2*0.30*0.30+0.12*0.20*3.50*2	m ³ m ³	2.371
d.1	9 Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 0.171	t t	0.171
d.1	10 Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej na podłożu gruntowym 7.64*3.50*0.30	m ³ m ³	8.022
d.1	11 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa 8.24*4.00	m ² m ²	32.960
d.1	12 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - druga warstwa 32.960	m ² m ²	32.960
d.1	13 Płyta żelbetowa krzyżowo zbrojona grub. 15 cm beton B15 7.64*3.50*0.15	m ³ m ³	4.011
d.1	14 Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko 4.011	m ² m ²	4.011
d.1	15 Schody betonowe zewn. (0.30*0.15*1.00+0.60*0.30*1.00)*3	m ³ m ³	0.675

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
16 d.1	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys.do 4.5m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej gr.1 ceg. ŚCIANY SZCZYTOWE POD DACH (0.80*1.50/2+0.80*2.50/2)*2	m ² m ²	3.200
17 d.1	Obsadzenie krutek wentylacyjnych o wym. 14X20 cm 3	szt. szt.	3.000
18 d.1	Obsadzenie w ścianie kotew stalowych z pręta śr. 6 mm 16	szt. szt.	16.000
19 d.1	Ościeżnice drewniane zwykłe 1.00*2.05*3	m ² m ²	6.150
20 d.1	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o pow. ponad 1.5 m ² 1.00*2.05*3	m ² m ²	6.150
21 d.1	Okna krosnowe uchylne z PCV (wymiary zewnętrzne) 0.60*0.60*3	m ² m ²	1.080
22 d.1	Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm ² z tarcicy nasyc. 7.74*2*0.10*0.10	m ³ drew. m ³ drew.	0.155
23 d.1	Dachy z wiazarów deskowych z tarcicy nasyc.o rozp.4.5m 8.24*4.00	m ² m ²	32.960
24 d.1	Olacenie połaci dachowych latami 4x6 cm 7.74*4.50	m ² m ²	34.830
25 d.1	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - płyty dachowe 34.830	m ² m ²	34.830
26 d.1	Okładzina typu "SIDING" z elementów winylowych - okap (0.20+0.35+0.15+0.20)*8.24	m ² m ²	7.416
27 d.1	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 0.70*0.25*3	m ² m ²	0.525
28 d.1	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm 2*8.24	m m	16.480
29 d.1	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 90 mm 2.60*2	m m	5.200
30 d.1	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich wyk.ręczn. (8.24+4.00)*2*2.60+3.200*2-1.00*2.05*3	m ² m ²	63.898

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
31 d.1	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²	
	63.898	m ²	
			63.898
32 d.1	Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm, grub. 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku (8.24+4.00)*2*0.50-1.00*0.50*3	m ²	
		m ²	
			10.740

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
2 ROBOTY ELEKTRYCZNE			
33	Montaż tablicy bezpiecznikowej	szt.	
d.2		szt.	
	1		1.000
34	Ułożenie przewodu YDYp2x1,5 mm pod tynk	m	
d.2		m	
	30.00		30.000
35	Montaż na gotowym podłożu puszek szczelnych rozgałęźnych	szt.	
d.2		szt.	
	3		3.000
36	Jw. lecz wyłączników 1 bieg.	szt.	
d.2		szt.	
	3		3.000
37	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plast.lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2)	kpl.	
d.2		kpl.	
	3		3.000
38	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw - plafonier jarzeniowe	szt.	
d.2		szt.	
	3		3.000
39	Ułożenie na tynku listew PCV-25/25	m	
d.2		m	
	6		6.000
40	Układanie w listwach kabla YKY 3x4 mm ²	m	
d.2		m	
	6		6.000
41	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat.	m	
d.2	III	m	
	38		38.000
42	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.4 m i szer.dna do 0.4 m w grun-	m	
d.2	cie kat. III	m	
	38		38.000
43	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.4 m i szer.dna do 0.4 m w grun-	m	
d.2	cie kat. I-II	m	
	76.00		76.000
44	Ręczne układanie kabli w wykopie YKY 3 x 4 mm ²	m	
d.2		m	
	38		38.000
45	Badanie linii kablowej	odc.	
d.2		odc.	
	1		1.000